

ГРАНД-Смета 2020
СОГЛАСОВАНО:

ООО "Наладочно-монтажное предприятие"



Остах П.В.

2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг»

Макарова О.В.

" " 2020 г.

**«Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу:
Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижнегорская, 89»**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на «Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика
Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижнегорская, 89» (Архитектурные решения)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов. ПР626/06-20

Сметная стоимость 2762,061 тыс. руб.

строительных работ 2747,481 тыс. руб.

монтажных работ 14,580 тыс. руб.

Средства на оплату труда 658,954 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3091,33 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуа- та- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуа- та- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. АС												
Демонтажные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (3295 руб.): 82% от ФОТ СП (2491 руб.): 62% от ФОТ	0,12 12 / 100	1425,98 1283,79	142,19		171	154	17		179,3	21,52
2	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Снятие дверных полотен (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1262 руб.): 82% от ФОТ СП (954 руб.): 62% от ФОТ	0,231 (0,9*2*11+1,36* 2,43) / 100	257,23 257,23			59	59			36,28	8,38
демонтаж оконных решеток												
3	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1395 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (1244 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	0,24 40*6/1000	364,43 270,56	93,87 2,34		87	65	22 1		35,553	8,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕРр56-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр</i>	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1219 руб.): 82% от ФОТ СП (922 руб.): 62% от ФОТ</i>	0,06 <i>6 / 100</i>	1011,21 938,44	72,77 8,29		61	57	4		128,73	7,72
5	ТЕРр56-2-2 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр</i>	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (2267 руб.): 82% от ФОТ СП (1714 руб.): 62% от ФОТ</i>	0,312 <i>(1,9*2,74*6) / 100</i>	357,85 330,15	27,7 11,01		112	103	9 3		46,11	14,39

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР10-04-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр</i>	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции (100 м2) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> <i>НР (15681 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (7907 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	0,4644 46,44 / 100	1308,88 1207,81	101,07 11,25		608	561	47 5		149,112	69,25
7	ТЕР46-04-001-05 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	Разборка: мелкоблочных стен (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> <i>НР (6302 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (3788 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	4,96 2,03+2,93	76,86 49,27	27,59		381	244	137		6,64	32,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕРp57-2-4 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1962 руб.): 80% от ФОТ СП (1667 руб.): 68% от ФОТ	0,109 10,9 / 100	1587,57 846,23	741,34 21,31		173	92	81 2		111,2	12,12
9	ТЕРp57-3-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (271 руб.): 80% от ФОТ СП (231 руб.): 68% от ФОТ	0,1288 12,88 / 100	99,53 99,53			13	13			14,28	1,84
10	ТЕРp57-3-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (606 руб.): 80% от ФОТ СП (515 руб.): 68% от ФОТ	1,091 109,1 / 100	26,28 26,28			29	29			3,77	4,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕРp57-2-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (2421 руб.): 80% от ФОТ СП (2058 руб.): 68% от ФОТ	1,437 143,7 / 100	83,26 79,39	3,87 1,54		120	114	6 2		11,39	16,37
12	ТЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (9506 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (5713 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	1,437 143,7 / 100	321,49 212,79	108,7 43,22		462	306	156 62		30,53	43,87
13	ТЕРp57-1-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1816 руб.): 80% от ФОТ СП (1544 руб.): 68% от ФОТ	1,437 143,7 / 100	60,71 60,71			87	87			8,71	12,52

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕРp57-1-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1607 руб.): 80% от ФОТ СП (1366 руб.): 68% от ФОТ	1,437 143,7 / 100	53,46 53,46			77	77			7,67	11,02
15	ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1052 руб.): 80%*0.9 от ФОТ СП (559 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,027095 (2,03*2*0,5*0,5+ 1,88*0,5*0,5+1,7 7*0,5*0,5+0,91* 0,4*0,5+3*0,4*0, 5) / 100	2082,22 2082,22			56	56			278	7,53
16	ТЕРp69-16-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (8079 руб.): 78% от ФОТ СП (5179 руб.): 50% от ФОТ	0,3545 35,45 / 100	9972,41 914,27	2759,09 204,92	6299,05	3535	324	978 73	2233	126,63	44,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТССЦ-02.2.05.04-0071 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 5(3)-10 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	3,545	143,96		143,96	510			510		
18	ТССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	1,773	618,89		618,89	1097			1097		
19	ТЕРр54-3-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (133 руб.): 85% от ФОТ</i> <i>СП (126 руб.): 80% от ФОТ</i>	0,033 3,3 / 100	218,69 194,87	23,82 9,47		7	6	1		28,87	0,95
20	ТЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (996 руб.): 80%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (529 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,03753 (2,78*2,7*0,5) / 100	1415,61 1415,61			53	53			189	7,09

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР26-01-041-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1336/пр</i>	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (м3) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> <i>НР (6058 руб.): 100%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (4005 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	1,995 <i>(1,2*4*3,5+0,45*2*3,5)*0,1</i>	163,05 126,75	36,3 2,75		325	253	72 5		14,536	29
22	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> <i>НР (16867 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (10137 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	4,10409 410,409 / 100	159,06 159,06			653	653			22,82	93,66
Монтаж												

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (2047 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (1197 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,021285 (2,03*2*0,4*0,5+1,88*0,4*0,5+1,77*0,4*0,5+0,91*0,3*0,5+3*0,3*0,5) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	260	75	81 8	104	446,04	9,49
24	ТССЦ-08.4.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,1405	5367,18		5367,18	754			754		
25	ТССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	2,16	618,89		618,89	1337			1337		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР08-01-003-07 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр</i>	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (602 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (373 руб.): 80%*0.85 от ФОТ</i>	0,1162 <i>(2,03*2*2*0,5+1,88*2*0,5+1,77*2*0,5+0,91*2*0,5+3*2*0,5) / 100</i>	1318,69 179,99	79,04 2,03	1059,66	153	21	9	123	21,2	2,46
27	ТЕР46-02-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (17745 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (10665 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	6,4458 <i>0,92*2,13*0,45+1,05*2,36*0,45+1,36*0,43*0,6+0,86*2*0,45+0,9*2*3*0,45+1,3*2,6*0,6-0,9*2,1*0,6</i>	280,08 106,65	2,15	171,28	1805	687	14	1104	14,63	94,3
28	ТССЦ-06.1.01.05-0111 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	2,578 <i>(2,578*1000) / 1000</i>	1572		1572	4053			4053		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕР10-05-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр</i>	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с двумя дверными проемами (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (15987 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (8061 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	0,51983 <i>51,983 / 100</i>	3151,69 1109,7	5,07	2036,92	1638	577	3	1058	137	71,22
30	ТССЦ-11.1.03.01-0063 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,126315 <i>0,09*0,05*28,07</i>	1522,13		1522,13	192			192		
31	ТССЦ-07.2.06.03-0118 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Профиль направляющий: ПН-6 100/40/0,6 (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	46,26	6,58		6,58	304			304		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТССЦ-07.2.06.03-0201 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Профиль стоечный: ПС-6 100/50/0,6 (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	135,2	7,75		7,75	1048			1048		
33	ТССЦ-01.6.01.02-0008 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	242,8	33,09		33,09	8034			8034		
34	ТССЦ-01.7.06.01-0042 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	55,62	0,98		0,98	55			55		
применительно 100 мм												
35	ТССЦ-12.2.04.01-0005 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Маты минераловатные кашированные фольгой, марка "Тех мат" ROCKWOOL, толщиной: 90 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	5,354 53,54*0,1	859,43		859,43	4601			4601		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (2761 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1366 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	0,7962 79,62 / 100	142,58 140,19	2,04 0,32	0,35	114	112	2		16,32	12,99
37	ТССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	15,9 0,0159*1000	18,9		18,9	301			301		
38	ТЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (1997 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (988 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	0,7962 (0,7962*100) / 100	561,66 101,8	2,9 0,42	456,96	447	81	2	364	11,99	9,55

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕРм38-01-003-04 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1361/пр</i>	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (5079 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	0,28147 <i>281,47/1000</i>	1695,76 1030,8	395,7 18,4	269,26	477	290	111 5	76	120	33,78
40	ТЕР09-06-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр</i>	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (2325 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (2074 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	0,28147	631,99 386,51	134,11 3,34	111,37	178	109	38 1	31	50,79	14,3
41	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	-0,0009	15854,6		15854,6	-14			-14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТССЦ-08.4.03.02-0005 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,28147	5042,86		5042,86	1419			1419		
43	ТЕР46-08-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 10 мм (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (233 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (140 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	0,16 16 / 100	65,24 57,38	7,86		10	9	1		7,54	1,21
44	ТЕР46-08-012-07 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-02 (100 шт) <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (51 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (31 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	0,16 16 / 100	12,12 10,8	1,32		2	2			1,42	0,23

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТССЦ-01.7.15.01-0037 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Анкер забивной М10 (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,16 16 / 100	83		83	13			13		
46	ТССЦ-14.2.05.04-0112 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	1	235,98		235,98	236			236		
47	ТЕР08-02-002-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> <i>НР (11517 руб.): 122%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (7133 руб.): 80%*0.85 от ФОТ</i>	0,3509 (((1,73+0,3)*2*3,25+1,28*3,25-0,9*2,1)*2+1,28*3,25) / 100	3129,24 1095,76	352,97 48,66	1680,51	1098	385	124 17	589	143,99	50,53

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТССЦ-06.1.01.05-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/нр	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 75 (1000 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	2,4405 $((1,769+0,6715)*1000) / 1000$	1536,1		1536,1	3749			3749		
49	ТЕР08-02-001-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/нр	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (2120 руб.): 122%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1313 руб.): 80%*0.85 от ФОТ</i>	1,7	241,8 38,66	34,35 4,74	168,79	411	66	58 8	287	5,21	8,86
50	ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/нр	Укладка перемычек массой до 0,3 т (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (364 руб.): 155%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (222 руб.): 100%*0.85 от ФОТ</i>	0,04 4 / 100	1117,11 137,53	779,79 107,51	199,79	45	6	31 4	8	17,61	0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТССЦ-05.1.03.09-0047 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Перемышка брусковая: 8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,46 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	4 2+2	20,69		20,69	83			83		
52	ТЕРp53-25-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (3051 руб.): 86% от ФОТ</i> <i>СП (2484 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,10526 1,9*2*27,7/1000	1439,13 1278,93	68,29 6,18	91,91	151	135	7 1	9	165,88	17,46
53	ТССЦ-06.1.01.05-0034 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 (1000 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	0,06 (0,06*1000) / 1000	1618,36		1618,36	97			97		
54	ТССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	0,0568	713,66		713,66	41			41		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТССЦ-08.3.11.01-0064 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/нр	Швеллеры: № 27 сталь марки Ст3пс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,10526 1,9*2*27,7/1000	4300		4300	453			453		
56	ТССЦ-01.7.15.12-0066 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/нр	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 24 мм длиной 500 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,007535 1,507*5/1000	12704,1		12704,1	96			96		
57	ТССЦ-01.7.15.05-0017 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/нр	Гайки шестигранные диаметр резьбы: 24 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,00122 0,122*10/1000	8234,88		8234,88	10			10		
58	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/нр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (909 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (811 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	1,89 0,9*2,1	65,34 21,24	18,22 1,72	25,88	123	40	34 3	49	2,4	4,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	Коммерческое предложение Чупров С.И. Стр 1 п. 3	ДВЕРЬ - РЕШЕТКА № 4 ДР-040 900x2100 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	1	2604,17 <i>15000/1</i> <i>,2/4,8</i>		2604,17 <i>15000/1</i> <i>,2/4,8</i>	2604			2604		
60	ТЕР10-01-047-02 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1383/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (1912 руб.): 118%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (964 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	0,0675 <i>(1,2*2,5+1,2*2,5</i> <i>+0,3*2,5) / 100</i>	6449,08 975,55	325,33 42,32	5148,2	435	66	22 3	347	124,91	8,43
61	Коммерческое предложение Естра Стр 8 п. 1	входная группа: Блоки дверные наружные металлопластиковые 1,2*2,5 2 шт, вставка металлопластиковая 0,3*2,5 (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	1	10763,8 9 <i>62000/1</i> <i>,2/4,8</i>		10763,8 9 <i>62000/1</i> <i>,2/4,8</i>	10764			10764		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (2576 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (1299 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	0,0567 <i>(1,1*2,1+0,8*2,1*2) / 100</i>	10821,1 1 1589,91	341,11 48,59	8890,09	614	90	19 3	505	201	11,4
63	Коммерческое предложение Естра Стр 8 п. 2	Блок дверной ПВХ 1,1х2,1 м левый (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	1	2100,69 <i>12100/1,2/4,8</i>		2100,69 <i>12100/1,2/4,8</i>	2101			2101		
64	Коммерческое предложение Естра Стр 8 п. 3	Блок дверной ПВХ 0,8х2,1 м левый (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	2	1597,22 <i>9200/1,2/4,8</i>		1597,22 <i>9200/1,2/4,8</i>	3194			3194		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ТЕР10-01-039-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> <i>НР (1496 руб.): 118%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (755 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	0,063 <i>(0,9*2,1*2+1,2*2,1) / 100</i>	3486,17 734,15	1004,89 134,89	1747,13	220	46	63 8	111	89,53	5,64
66	ТССЦ-11.2.02.03-0003 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами: двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	2,52 1,2*2,1	388,79		388,79	980			980		
67	ТССЦ-11.2.02.03-0007 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами: однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	3,78 0,9*2,1*2	385,58		385,58	1457			1457		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ТЕР09-04-013-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр</i>	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (2113 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (1885 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	5,25 <i>0,9*2,1+0,8*2,1*2</i>	102,31 18,88	7,9 0,2	75,53	537	99	41 1	397	2,07	10,87
69	ТССЦ-07.1.01.01-0013 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	1	2658,59		2658,59	2659			2659		
70	ТССЦ-07.1.01.01-0010 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	2	2785,7		2785,7	5571			5571		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (909 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (811 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	1,89 0,9*2,1	65,34 21,24	18,22 1,72	25,88	123	40	34 3	49	2,4	4,54
72	ТССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	1,89	1799,14		1799,14	3400			3400		
73	ТЕР10-01-029-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Установка приборов: фрамужных (100 компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1856 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (936 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,09 9 / 100	749,81 745,47	4,34 0,51		67	67			75,3	6,78
74	ТССЦ-01.7.15.14-0051 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Шуруп строительный с потайной головкой (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,54 (6*9) / 100	16		16	9			9		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	ТЕР09-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр</i>	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (825 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (736 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	4	12,82 9,82	2,26	0,74	51	39	9	3	1,11	4,44
76	Коммерческое предложение Чупров С.И. Стр 1 п. 4	Доводчик TANTOS TS-DC065 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	13	262,5 1512/1, 2/4,8		262,5 1512/1, 2/4,8	3413			3413		
77	ТЕР10-01-034-08 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (8589 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (4331 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	0,2565 (1,9*2,7*5) / 100	6954,34 1164,94	329,49 43,97	5459,91	1784	299	85 11	1400	149,16	38,26

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	Коммерческое предложение Естра Стр 13 п. 1	Блок оконный ПВХ трехстворчатое поворотно-откидное 1,9*2,7 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	5	3125 <i>18000/1</i> <i>,2/4,8</i>		3125 <i>18000/1</i> <i>,2/4,8</i>	15625			15625		
79	ТЕР09-06-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр</i>	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (4797 руб.): 90%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (4279 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	0,58175 <i>116,35*5/1000</i>	631,99 386,51	134,11 3,34	111,37	368	225	78 2	65	50,79	29,55
80	Коммерческое предложение Чупров С.И. Стр 1 п. 5	Распашная решетка на окно РР-46 1,9х2,7 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	5	3663,19 <i>21100/1</i> <i>,2/4,8</i>		3663,19 <i>21100/1</i> <i>,2/4,8</i>	18316			18316		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	ТЕР15-01-047-15 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (32914 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (16283 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	1,4572 145,72 / 100	5652,11 860,66	420,13 55,4	4371,32	8236	1254	612 81	6370	102,46	149,3
82	ТЕР11-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр</i>	Устройство подстилающих слоев: песчаных (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (8519 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (4906 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	10,2004 145,72*0,07	54,44 26,29	27,78 2,65	0,37	555	268	283 27	4	3,41	34,78
83	ТССЦ-02.3.01.02-0015 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	12,24	149,48		149,48	1830			1830		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	ТЕР11-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр</i>	Устройство подстилающих слоев: бетонных (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (5776 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (3326 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	7,286 145,72*0,05	56,14 27,41	0,25	28,48	409	200	2	207	3,66	26,67
85	ТССЦ-04.1.02.01-0005 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	7,432	480		480	3567			3567		
86	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (12419 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (7152 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	1,4572 145,72 / 100	331,3 280,13	42,63 15,04	8,54	483	408	62 22	13	39,51	57,57

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	ТЕР11-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 <i>НР (492 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (283 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	1,4572 (1,4572*100) / 100	22,06 7,1	14,96 4,98		32	10	22 7		1	1,46
88	04.3.01.09-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	4,459 2,973+1,486	348,15		348,15	1552			1552		
89	ТЕР11-01-047-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр</i>	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 <i>НР (77865 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (44841 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	1,4572 145,72 / 100	26489,6 7 1834,73	22,46 15,35	24632,5	38601	2674	33 22	35894	234,92	342,33

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	ТССЦ-11.2.04.05-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Рейки деревянные 8х18 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,0146	2917,55		2917,55	43			43		
91	ТЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (6297 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (3626 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	1,0702 107,02 / 100	208,93 202,23	6,7 1,2		224	217	7 1		23,82	25,49
92	ТССЦ-14.1.06.02-0044 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Клей плиточный «Юнис Гранит» (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	90,216 0,07*0,6*179*12 00/100	3,59		3,59	324			324		
93	ТССЦ-06.2.05.02-0005 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Плинтусы керамогранитные размером 70х600х10 мм, белые, серые (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	179	43,03		43,03	7702			7702		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	ТЕР15-02-016-05 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (19255 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (9526 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	0,62225 <i>(39,615+22,61) / 100</i>	3055,89 1201,12	104,42 54,39	1750,35	1902	747	65 34	1090	135,72	84,45
95	ТЕР15-02-036-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (103403 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (51154 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	2,97359 297,359 / 100	6641,17 1390,55	59,58 19,7	5191,04	19748	4135	177 59	15436	161,88	481,36

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	ТЕР15-02-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (24754 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (12246 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	1,4572 <i>145,72 / 100</i>	1764,75 638,93	93,4 50,01	1032,42	2572	931	136 73	1505	78,88	114,94
97	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (29685 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (14686 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	3,52 <i>(388,959-0,6001*100+22,61) / 100</i>	1003,71 340,2	13,55 1,72	649,96	3533	1198	48 6	2287	43,56	153,33
98	14.3.02.01-0015 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Краска акриловая: Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,11 <i>0,1056</i>	13287,7		13287,7	1462			1462		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	14.4.01.02-0113 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	70,4 <i>0,0704*1000</i>	14,06		14,06	990			990		
100	ТЕР15-01-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (19601 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (9697 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	0,6001 <i>60,01 / 100</i>	1342,58 1309,29	30,15 15,38	3,14	806	786	18 9	2	159,67	95,82
101	ТССЦ-04.3.02.09-0102 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Затирка «Старатели» (разной цветности) (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,03	12343,7		12343,7	370			370		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	ТССЦ-14.1.06.02-0037 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Клей плиточный «Старатель-стандарт» (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	225 0,225*1000	1,95		1,95	439			439		
103	ТССЦ-06.2.01.02-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие с завалом цветные (однотонные) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	60,01	115,01		115,01	6902			6902		
104	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Установка уголков ПВХ на клею (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (942 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (475 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,6575 (5*3,25+0,9+2*2+0,8*2+2*4+0,9*3+2*6+1,5+2*2+1,2+2*2+0,8*2+2*4) / 100	79,97 50,99		28,98	53	34		19	6,7	4,41
105	ТССЦ-11.3.03.10-0071 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Профиль угловой перфорированный ПВХ: 25х25 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	6,575 (65,75) / 10	7,87		7,87	52			52		
Фасад												

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	ТЕР46-04-015-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	Разборка облицовки из тесаного камня (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (16324 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (9811 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	0,2162 21,62 / 100	2922,28 2922,28			632	632			432,93	93,6
107	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (5321 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (3198 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	1,2956 129,56 / 100	159,06 159,06			206	206			22,82	29,57
108	ТЕР08-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр</i>	Устройство основания под фундаменты: песчаного (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (830 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (514 руб.): 80%*0.85 от ФОТ</i>	1,5 7,5*0,2	43,85 16,77	26,71 2,66	0,37	66	25	40 4	1	2,3	3,45

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	ТССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	1,8	149,48		149,48	269			269		
110	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (945 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (585 руб.): 80%*0.85 от ФОТ	1,5 7,5*0,2	67,64 17,5	49,77 4,87	0,37	101	26	75 7		2,4	3,6
111	02.2.05.04-0074 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	1,95	137,13		137,13	267			267		
112	ТЕР06-01-004-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство: бетонных крылец (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (2070 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (1211 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	3 2,78*2,7*0,4	307,37 27,02	9,34 1,03	271,01	922	81	28 3	813	3,55	10,65

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	01.7.16.04-0012 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно- переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	3,27 (2,7*2+2,78)*0,4	4,4		4,4	14			14		
114	ТССЦ- 04.1.02.05-0005 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	3,06	635,65		635,65	1945			1945		
115	ТЕР11-01-047- 01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр</i>	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (5574 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (3210 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	0,07934 ((1,5+2,78)*0,1+ 2,78*2,7) / 100	20977,0 8 2424,38	22,46 15,35	18530,2	1664	192	2 1	1470	310,42	24,63

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	ТССЦ-11.2.04.05-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Рейки деревянные 8х18 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,0008	2917,55		2917,55	2			2		
117	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> <i>НР (3377 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1671 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	0,2162 21,62 / 100	1868,4 608,86	50,72 21,77	1208,82	404	132	11 5	261	70,88	15,32
118	ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> <i>НР (13117 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (6489 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	0,4015 40,15 / 100	1342,58 1309,29	30,15 15,38	3,14	539	526	12 6	1	159,67	64,11

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	Коммерческое предложение Чупров С.И. Стр 1 п. 6	Клей для плитки и камня Litokol Superflex K77 25 кг (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	7 <i>(0,1506+0,0201)*</i> <i>1000/25</i>	169,79 <i>978/1,2/</i> <i>4,8</i>		169,79 <i>978/1,2/</i> <i>4,8</i>	1189			1189		
120	ТССЦ-06.2.05.03-0002 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	40,15	198,16		198,16	7956			7956		
121	ТЕР15-02-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (34591 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (17112 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	1,2956 <i>129,56 / 100</i>	5977,39 1065,59	51,83 16,62	4859,97	7744	1381	67 22	6296	129,95	168,36

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	ТЕР15-04-048-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (18565 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (9185 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	1,2956 129,56 / 100	614,41 576,91	37,33 4,25	0,17	796	747	48 6	1	61,57	79,77
123	14.4.01.03-0101 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Состав грунтовочный на латексной основе (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,0233	32818,6		32818,6	765			765		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	04.3.01.02-0004 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,5182	10457,7		10457,7	5419			5419		
125	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (10947 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (5416 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	1,3 129,56 / 100	1003,71 340,2	13,55 1,72	649,96	1305	442	18 2	845	43,56	56,63
126	ТССЦ-14.3.01.02-0101 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,026	11595		11595	301			301		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	ТССЦ-14.3.02.01-0310 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,039	12706,7		12706,7	496			496		
128	ТЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (720 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (363 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,033 3,3 / 100	4377,56 785,7	10,81	3581,05	144	26		118	97	3,2
129	07.2.06.03-0119	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	4,488	2,95		2,95	13			13		
130	07.2.06.03-0155	Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	-10,1	4,65		4,65	-47			-47		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	07.2.06.04-0078	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60х27 мм (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	-0,0267	122		122	-3			-3		
132	07.2.06.05-0001	ПП-удлинитель профилей 60х27 (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	-0,0267	75		75	-2			-2		
133	07.2.06.05-0017	Соединители профилей: одноуровневые ПП (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	-0,0604	177		177	-11			-11		
134	14.4.01.02-0012	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	-0,33	18,9		18,9	-6			-6		
135	14.5.11.03-0001	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	-0,132	11,64		11,64	-2			-2		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	14.5.11.03-0004	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	-1,386	3,89		3,89	-5			-5		
137	ТССЦ- 12.2.02.02-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Панели негорючие антивандальные, марка "Криплат": с акриловым покрытием на основе СМЛ, размером 2440x1220x6 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	3,3 <i>0,033*100</i>	119,84		119,84	395			395		
138	Коммерческое предложение Чупров С.И. Стр 1 п. 7	Профиль алюминиевый:Омега, для СМЛ,Стеновых панелей (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	6	27,43 <i>158/1,2/ 4,8</i>		27,43 <i>158/1,2/ 4,8</i>	165			165		
Пандус												

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> <i>НР (7871 руб.): 80%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (4181 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,39 2*1,5*0,13	1073,38 1073,38			419	419			154	60,06
140	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> <i>НР (287 руб.): 122%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (177 руб.): 80%*0.85 от ФОТ</i>	0,457	67,64 17,5	49,77 4,87	0,37	31	8	23 2		2,4	1,1
141	02.2.05.04-0074 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 40-70 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,5941	137,13		137,13	81			81		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	ТЕР11-01-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр</i>	Уплотнение грунта: щебнем (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (58 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (33 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	0,03 (2*1,5) / 100	141,67 57,67	83,46 8,11	0,54	4	2	2		7,7	0,23
143	02.2.05.04-0074 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 40-70 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,15 0,153	137,13		137,13	21			21		
144	ТЕР06-01-004-05 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр</i>	Устройство: железобетонных пандусов (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (369 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (216 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	0,616	38,56 23,13	7,49 0,83	7,94	24	14	5 1	5	3,04	1,87

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	01.7.16.04-0012 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно- переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,81 2*0,81/2	4,4		4,4	4			4		
146	04.1.02.05-0003 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,63 0,6252	591,79		591,79	373			373		
147	08.4.03.03-0032 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А- III, диаметром 12 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,02 0,0185	5163,18		5163,18	103			103		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (367 руб.): 142%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (232 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,02 2 / 100	4912,64 574,4	80,15 8,46	4258,09	98	11	2	85	76,08	1,52
149	05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	2	22,36		22,36	45			45		
150	ТЕР07-05-016-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/пр	Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (801 руб.): 155%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (488 руб.): 100%*0.85 от ФОТ</i>	0,04033 4,033 / 100	26270,4 2 527,6	271,71 29,26	25471,1	1059	21	11 1	1027	62,81	2,53

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151	07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	-0,0843	12071,7		12071,7	-1018			-1018		
152	23.3.05.01-0005 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12X18H10T(8443) наружным диаметром: 18 мм, толщиной стенки 1,4 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	0,4 4 / 10	452,18		452,18	181			181		
153	23.3.05.01-0018 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12X18H10T(8443) наружным диаметром: 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	0,367 3,67 / 10	1099,04		1099,04	403			403		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	23.3.05.01-0025 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12X18Н10Т(8443) наружным диаметром: 57 мм, толщиной стенки 2,0 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,867 8,67 / 10	1700,51		1700,51	1474			1474		
155	08.3.08.02-0031 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Сталь угловая: равнополочная размером 50х50х4 мм (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	37,21 3,05*12.2	5,43		5,43	202			202		
156	01.7.15.02-0021 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Болт анкерный диаметром 12 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	8	2,37		2,37	19			19		
Раздел 2. Вывоз мусора												

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	34,2 <i>0,33+2,48+0,719</i> <i>4+2,43+5,202+9,</i> <i>24+2,91+9,453+</i> <i>0,7194+0,04+0,6</i> <i>754</i>	3,24	3,24		111		111			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							256406	24625	4316 632	227465		3091,33
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8)							1775559	642467	41261 16487	1091831		3091,33
Накладные расходы							638712					
В том числе, справочно:												
66% ФОТ (от 7696) (Поз. 39)							5079					
78% ФОТ (от 10358) (Поз. 16-17)							8079					
80% ФОТ (от 10853) (Поз. 8-11, 13-14)							8682					
80%*0,9 ФОТ (от 13776) (Поз. 15, 20, 139)							9919					
82% ФОТ (от 9810) (Поз. 1-2, 4-5)							8044					
85% ФОТ (от 157) (Поз. 19)							133					
86% ФОТ (от 3548) (Поз. 52-55)							3051					
90%*0,9 ФОТ (от 16385) (Поз. 3, 40-42, 58-59, 68-72, 75, 79-80)							13272					
100%*0,9 ФОТ (от 6731) (Поз. 21, 35)							6058					
105%*0,9 ФОТ (от 338047) (Поз. 18, 23-24, 112-114, 144-146, 36, 38, 81, 94-101, 103, 117-118, 121-127)							319455					
110%*0,9 ФОТ (от 73079) (Поз. 7, 12, 22, 25, 27, 43-46, 106-107)							72348					
118%*0,9 ФОТ (от 46858) (Поз. 6, 29-34, 37, 60-67, 73-74, 77-78, 104-105, 128-136, 138)							49763					
122%*0,9 ФОТ (от 14845) (Поз. 26, 28, 47-49, 108-111, 140-141, 143, 147)							16300					
123%*0,9 ФОТ (от 105690) (Поз. 82-93, 102, 115-116, 119-120, 142)							116999					
142%*0,9 ФОТ (от 287) (Поз. 148)							367					
155%*0,9 ФОТ (от 834) (Поз. 50-51, 150-156)							1163					
Сметная прибыль							347790					
В том числе, справочно:												
45%*0,85 ФОТ (от 13776) (Поз. 15, 20, 139)							5269					

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50% ФОТ (от 10358) (Поз. 16-17)						5179					
	55%*0,85 ФОТ (от 333299) (Поз. 36, 38, 81, 94-101, 103, 117-118, 121-127)						155817					
	62% ФОТ (от 9810) (Поз. 1-2, 4-5)						6082					
	63%*0,85 ФОТ (от 46858) (Поз. 6, 29-34, 37, 60-67, 73-74, 77-78, 104-105, 128-136, 138)						25092					
	65%*0,85 ФОТ (от 4748) (Поз. 18, 23-24, 112-114, 144-146)						2623					
	68% ФОТ (от 10853) (Поз. 8-11, 13-14)						7380					
	70% ФОТ (от 3548) (Поз. 52-55)						2484					
	70%*0,85 ФОТ (от 79810) (Поз. 7, 12, 22, 25, 27, 43-46, 106-107, 21, 35)						47487					
	75%*0,85 ФОТ (от 105690) (Поз. 82-93, 102, 115-116, 119-120, 142)						67377					
	80% ФОТ (от 157) (Поз. 19)						126					
	80%*0,85 ФОТ (от 14845) (Поз. 26, 28, 47-49, 108-111, 140-141, 143, 147)						10095					
	85%*0,85 ФОТ (от 16385) (Поз. 3, 40-42, 58-59, 68-72, 75, 79-80)						11838					
	95%*0,85 ФОТ (от 287) (Поз. 148)						232					
	100%*0,85 ФОТ (от 834) (Поз. 50-51, 150-156)						709					
Итого по смете:												
	Итого Строительные работы						2747481					3057,55
	Итого Монтажные работы						14580					33,78
	Итого						2762061					3091,33
В том числе:												
	Материалы						1091831					
	Машины и механизмы						41261					
	ФОТ						658954					
	Накладные расходы						638712					
	Сметная прибыль						347790					
ВСЕГО по смете							2762061					3091,33

Составил: _____ Пчелинцева Е.А.

Проверил: _____ Пчелинцев Д.А.

