



Остах Г.В.

" 2020г.

Макарова О.В.

" 2020 г.

**«Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу:
Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижнегорская, 89»**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на «Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика
Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижнегорская, 89» (Электроснабжение (внутриплощадочные сети))

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов. ПР626/06-20

Сметная стоимость 558,449 тыс. руб.

строительных работ 115,789 тыс. руб.

монтажных работ 419,113 тыс. руб.

оборудования 23,547 тыс. руб.

Средства на оплату труда 67,495 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 302,95 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуа- та- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуа- та- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ЭОМ												
1	ТЕР46-03-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (4442 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (2670 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	1,34 134 / 100	273,68 128,25	145,43		367	172	195		15,64	20,96
2	ТЕР46-03-017-05 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (233 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (140 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	0,016 0,01*0,012*134	1317,33 543,09	35,08 4,05	739,16	21	9	1	11	75,22	1,2
3	04.3.01.09-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,017 0,0166	348,15		348,15	6			6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕРм08-02-403-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (4635 руб.): 95% от ФОТ СП (3171 руб.): 65% от ФОТ</i>	1,34 <i>134 / 100</i>	181,96 138,6	4 0,44	39,36	244	186	5 1	53	16,5	22,11
5	ТЕРм08-10-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (19134 руб.): 95% от ФОТ СП (13092 руб.): 65% от ФОТ</i>	6,195 <i>(381,5+224+14) / 100</i>	398,38 124,64		273,74	2468	772		1696	15,2	94,16
6	ТССЦ-24.3.01.02-0023 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	22,4 <i>224 / 10</i>	37,3		37,3	836			836		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТССЦ-24.3.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	38,15 381,5 / 10	21,2		21,2	809			809		
8	ТССЦ-24.3.01.02-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 32 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	1,4 14 / 10	57,03		57,03	80			80		
применительно 25												
9	ТССЦ-23.8.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 32 мм (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	23,8 (224+14) / 10	4,3		4,3	102			102		
10	ТССЦ-23.8.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	38,1 381 / 10	2,9		2,9	110			110		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕРм08-02-412-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (5824 руб.): 95% от ФОТ СП (3985 руб.): 65% от ФОТ</i>	6,195 <i>619,5 / 100</i>	52,25 37,72	2 0,22	12,53	324	234	12 1	78	4,49	27,82
12	ТЕРм08-02-399-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (49 руб.): 95% от ФОТ СП (34 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,08 <i>8 / 100</i>	38,79 23,69	2 0,22	13,1	3	2		1	2,82	0,23
13	ТССЦ-21.1.06.09-0151 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,31467 <i>(308,5*1,02) / 1000</i>	4832,12		4832,12	1521			1521		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТССЦ-21.1.06.09-0152 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,2193 (215*1,02) / 1000	6920,41		6920,41	1518			1518		
15	ТССЦ-21.1.06.09-0153 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,17442 (171*1,02) / 1000	10296,3		10296,3	1796			1796		
16	ТССЦ-21.1.06.09-0178 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,05406 (53*1,02) / 1000	25431,8		25431,8	1375			1375		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТССЦ-21.1.06.09-0183 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм ² (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,01428 <i>(14*1,02) / 1000</i>	207790		207790	2967			2967		
18	ТЕРм08-03-593-07 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (9022 руб.): 95% от ФОТ СП (6173 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,51 <i>51 / 100</i>	1765,36 691,01	215,52 23,73	858,83	900	352	110 12	438	78,08	39,82
19	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п 1	Светильники диодные потолочные "Армстронг" L-office Balance (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	43	401,04 2310/1, 2/4,8		401,04 2310/1, 2/4,8	17245			17245		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п 2	Светильник потолочный светодиодный со встроенным модулем аварийного питания KONVERSION KIT LED K303 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	8	1215,28 7000/1, 2/4,8		1215,28 7000/1, 2/4,8	9722			9722		
21	ТЕРм08-03-594-09 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1305/пр</i>	Светильник на кронштейнах (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (1562 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (1069 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,05 5 / 100	1442 1253,16	39,91 4,4	148,93	72	63	2	7	141,6	7,08
22	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п 3	Прожектор уличный L-lego II 165 banner (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	5	5625 32400/1 ,2/4,8		5625 32400/1 ,2/4,8	28125			28125		
23	ТЕРм08-03-591-05 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1305/пр</i>	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (124 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (85 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,02 2 / 100	274,33 232,22	5,12 0,56	36,99	5	5			26,24	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТССЦ-20.4.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/нр	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,2 2 / 10	88,8		88,8	18			18		
25	ТЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/нр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (669 руб.): 95% от ФОТ СП (458 руб.): 65% от ФОТ	0,12 12 / 100	270,01 227,98	5,12 0,56	36,91	32	27	1	4	25,76	3,09
26	ТССЦ-20.4.01.02-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/нр	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	1,2 12 / 10	51		51	61			61		
27	ТЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/нр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (2801 руб.): 95% от ФОТ СП (1916 руб.): 65% от ФОТ	0,42 (32+10) / 100	349,58 269,75	5,12 0,56	74,71	147	113	2	32	30,48	12,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТССЦ-20.4.03.06-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Розетка скрытой проводки двухгнездная (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	0,32 32 / 100	932		932	298			298		
29	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п 4	Розетка 2 х 2К+3 - для установки в кабель-канале - автоматические клеммы - стандартная. Legrand Mosaic (Легранд Мозаик) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	10	348,44 2007/1, 2/4,8		348,44 2007/1, 2/4,8	3484			3484		
30	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Прибор или аппарат (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (9344 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (6393 руб.): 65% от ФОТ</i>	38	10,43 9,91		0,52	396	377		19	1,12	42,56
31	ТССЦ-О 62.1.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Устройства защитного отключения: «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	2 1+1	154,22			308					

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32 О	ТССЦ-62.1.05.03-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Устройства защитного отключения: «IEK» УЗО ВД1-63 4Р 16-40А, ток утечки 30 мА (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21	1	223,5			224					
33 О	ТССЦ-62.1.01.09-0023 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 4Р 40А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21	3	56,31			169					
34 О	ТССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21	14	9,87			138					
35 О	ТССЦ-62.1.01.09-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21	2	39,25			79					
36 О	ТССЦ-62.1.01.09-0037 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21	1	146,96			147					

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37 О	ТССЦ-62.1.01.09-0048 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standard 1P 6A (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	2	81,61			163					
38 О	ТССЦ-62.1.01.09-0052 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standard 1P 32A (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	13	76,89			1000					
39	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (595 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (407 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	65,39 20,97	40,83 3,48	3,59	65	21	41 3	3	2,37	2,37
40	ТССЦ-20.4.04.02-0025 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Щиты распределительные навесные: ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	1	229,76		229,76	230			230		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТЕРм08-03-599-09 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (2280 руб.): 95% от ФОТ СП (1560 руб.): 65% от ФОТ</i>	4	65,87 22,66	2 0,22	41,21	263	91	8 1	164	2,56	10,24
42	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п 5	Щит настен. 12 мод. (200x255x95) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	4	91,32 526/1,2/ 4,8		91,32 526/1,2/ 4,8	365			365		
43	ТЕРм08-02-390-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (347 руб.): 95% от ФОТ СП (237 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,08 8 / 100	207,49 172,6	0,3 0,12	34,59	17	14		3	20,33	1,63
применительно 120x20												
44	ТССЦ-20.2.05.04-0015 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Кабель-канал (короб) "Legrand": 50x130 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,08 8 / 100	7153,01		7153,01	572			572		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТССЦ-20.2.05.07-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Перегородка для короба высотой 40 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,08 8 / 100	861		861	69			69		
	тепловая завеса											
46	ТЕР20-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка агрегатов воздушно-отопительных массов: до 0,25 т (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (3938 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (2411 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	2	163,03 63,89	28,57 1,5	70,57	326	128	57 3	141	8,18	16,36
47	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п 6	ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА ТЕПЛОМАШ КЭВ-5П1152Е (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ОБ Оборудование МАТ=4,21	2	1682,5 8500/1, 2/4,21		8500/1, 2/4,21	3365					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							82552	2566	434 21	73959		302,95
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							449647	66947	4149 548	355004		302,95
Накладные расходы							65000					
В том числе, справочно:												
95% ФОТ (от 59355) (Поз. 4-12, 18-19, 21-30, 39-45)							56387					
110%*0,9 ФОТ (от 4722) (Поз. 1-2)							4675					
128%*0,9 ФОТ (от 3418) (Поз. 3, 20, 46)							3938					
Сметная прибыль							43802					
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 59355) (Поз. 4-12, 18-19, 21-30, 39-45)							38581					
70%*0,85 ФОТ (от 4722) (Поз. 1-2)							2810					

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83%*0,85 ФОТ (от 3418) (Поз. 3, 20, 46)							2411					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							115789					38,52
Итого Монтажные работы							419113					264,43
Итого Оборудование							23547					
Итого							558449					302,95
В том числе:												
Материалы							355004					
Машины и механизмы							4149					
ФОТ							67495					
Оборудование							23547					
Накладные расходы							65000					
Сметная прибыль							43802					
ВСЕГО по смете							558449					302,95

Составил:

Пчелинцева Е.А.

Проверил:

Пчелинцев Д.А.

