



_____ Макарова О.В.

" ____ " _____ 2020 г.

«Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижегородская, 89»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03

(локальная смета)

на «Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижегородская, 89» (Водоснабжение и водоотведение (внутриплощадочные сети))

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов. ПР626/06-20

Сметная стоимость _____ 136,844 тыс. руб.

строительных работ _____ 98,691 тыс. руб.

монтажных работ _____ 2,461 тыс. руб.

оборудования _____ 35,692 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 22,645 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 100,91 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуа та- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуа та- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ВК												
ХВС												
1	ТЕР16-04-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (9648 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (5909 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	0,39 39 / 100	1315,55 823,11	474,93 0,08	17,51	513	321	185	7	96,95	37,81
2	ТССЦ-24.3.02.05-0021 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Труба из полипропилена: PN 20/20 (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	39,2 3,92*10	4,71		4,71	185			185		
3	ТССЦ-23.8.01.13-0005 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой: прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 3/4" (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,1 1 / 10	599,3		599,3	60			60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТССЦ-24.3.05.07-0151 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,2 2 / 10	6,7		6,7	1			1		
5	ТССЦ-24.3.05.16-0131 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	1 10 / 10	7,11		7,11	7			7		
6	ТССЦ-24.3.05.15-0191 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,6 6 / 10	6,19		6,19	4			4		
7	ТССЦ-24.3.05.07-0112 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 20x1/2" (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	1 10 / 10	196,1		196,1	196			196		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТССЦ-18.1.09.06-0069 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/нр</i>	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 20 мм, тип в/н (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	1	46,02		46,02	46			46		
9	ТССЦ-18.1.09.06-0064 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/нр</i>	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 15 мм, тип в/н (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	9	32,22		32,22	290			290		
применительно												
10	ТЕР26-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1336/нр</i>	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1010 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (668 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	1,3 13 / 10	113,58 31,15	22,54 2,53	59,89	148	40	29 3	79	3,52	4,58

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Коммерческое предложение Скумин А.Н. Стр. 1 п.2	Трубная изоляция из полиэтилена, 25/20мм, 2м, ENERGOFLEX SUPER (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	14,3	14,17 81,61/1, 2/4,8		14,17 81,61/1, 2/4,8	203			203		
ГВС												
12	ТЕР16-04-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (2976 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1822 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	0,12 12 / 100	1315,55 823,11	474,93 0,08	17,51	158	99	57	2	96,95	11,63
13	ТССЦ-24.3.02.05-0021 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Труба из полипропилена: PN 20/20 (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	12,06 1,206*10	4,71		4,71	57			57		
14	ТССЦ-24.3.05.16-0201 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Угольник полипропиленовый комбинированный: , с внутренней резьбой диаметром 20x1/2" (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	0,6 6 / 10	64,9		64,9	39			39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТССЦ-24.3.05.16-0131 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,7 7 / 10	7,11		7,11	5			5		
16	ТССЦ-24.3.05.07-0151 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,4 4 / 10	6,7		6,7	3			3		
17	ТССЦ-24.3.05.15-0191 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,1 1 / 10	6,19		6,19	1			1		
18	ТССЦ-18.1.09.06-0064 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 15 мм, тип в/н (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	6	32,22		32,22	193			193		
Канализация												

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕР46-03-007-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (77 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (46 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	0,03 <i>0,15*0,15*0,3+0,15*0,15*0,45+0,15*0,15*0,6</i>	189,5 98,52	90,98		6	3	3		12,3	0,37
20	ТЕР16-04-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (3186 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1951 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	0,21 <i>21 / 100</i>	532,71 503,33	8,93 1,06	20,45	112	106	2	4	59,92	12,58
21	ТССЦ-24.3.02.02-0003 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	20,96	10,38		10,38	218			218		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТССЦ-01.7.19.02-0051 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,03 <i>(2,52) / 100</i>	74		74	2			2		
23	ТЕР16-04-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> <i>НР (2434 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1491 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	0,17 <i>17 / 100</i>	556,21 468,97	41,05 4,82	46,19	95	80	7 1	8	55,83	9,49
24	ТССЦ-24.3.02.02-0004 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	16,97	43,52		43,52	739			739		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТССЦ-01.7.19.02-0052 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,0204 (2,04) / 100	141		141	3			3		
26	ТССЦ-19.3.01.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Клапан воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	1	291,59		291,59	292			292		
27	ТССЦ-24.3.05.15-0102 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	3	20,8		20,8	62			62		
28	ТССЦ-24.3.05.15-0101 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	2	7,95		7,95	16			16		
применительно 110x110x50												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТССЦ-24.3.05.15-0102 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	3	20,8		20,8	62			62		
30	ТССЦ-24.3.05.08-0201 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,8 8 / 10	28,7		28,7	23			23		
31	ТССЦ-24.3.05.08-0202 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,2 2 / 10	71		71	14			14		
32	Прайс-лист Комплект-Юг Стр.1 п.6	Муфта канализационная Ostendorf-Skolan 110 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	4	93,75 540/1,2/ 4,8		93,75 540/1,2/ 4,8	375			375		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Коммерческое предложение Скумин А.Н. Стр. 1 п.3	Муфта канализационная Ostendorf-Skolan 50 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	5	51,56 297/1,2/ 4,8		51,56 297/1,2/ 4,8	258			258		
34	ТССЦ-24.3.05.12-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	1	15,18		15,18	15			15		
35	ТССЦ-24.3.05.12-0002 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100х50 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	1	6,78		6,78	7			7		
Сантехническое оборудование												
36	ТЕР18-02-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1371/пр</i>	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (211 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (129 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	2	3,72 3,27		0,45	7	7			0,43	0,86

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТССЦ-63.1.01.06-0120 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр</i>	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 380x850x345 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	2	3604,35			7209					
38	ТЕР17-01-001-14 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/пр</i>	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (2284 руб.): 128%*0.9 от ФОР СП (1399 руб.): 83%*0.85 от ФОР</i>	0,4 4 / 10	252,41 185,97	22,96 3,77	43,48	101	74	9 2	18	21,65	8,66
39	14.5.02.02-0105 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Замазка суриковая (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,8	17,43		17,43	14			14		
40	01.7.15.14-0051 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Шуруп строительный с потайной головкой (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,16 (4*4) / 100	16		16	3			3		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	01.7.15.07-0014 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Дюбели распорные полипропиленовые (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,16 <i>(1,6*10) / 100</i>	70,47		70,47	11			11		
42	18.2.01.05-0066 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x420x150 мм (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	4	215,85		215,85	863			863		
43	ТССЦ- 18.2.06.12-0021 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240- 180, 200-175 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	4	130,53		130,53	522			522		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТССЦ-18.1.10.10-0042 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/нр	Смесители для умывальников: СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	4	106,93		106,93	428			428		
45	ТЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/нр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1322 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (810 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,2 2 / 10	518,32 209,19	43,38 7,74	265,75	104	42	9 2	53	24,64	4,93
46	ТССЦ-18.2.06.08-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/нр	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	2	17,32		17,32	35			35		
47	ТССЦ-01.7.15.07-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/нр	Дюбели распорные полипропиленовые (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,08 (0,8*10) / 100	70,47		70,47	6			6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТССЦ-01.7.15.14-0051 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Шуруп строительный с потайной головкой (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,08 <i>(4*2) / 100</i>	16		16	1			1		
49	ТССЦ-14.5.02.02-0105 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Замазка суриковая (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,8	17,43		17,43	14			14		
50	ТССЦ-18.2.01.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	2	337,08		337,08	674			674		
51	ТЕР17-01-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/пр</i>	Установка туалетных полочек (дозаторы для мыла и сушилки для рук) (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> <i>НР (1293 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (792 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	0,8 <i>(4+4) / 10</i>	54,12 54,12			43	43			6,3	5,04

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТССЦ-18.2.06.06-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/нр	Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	4	105,9		105,9	424			424		
53	ТССЦ-18.2.06.04-0041 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/нр	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	4	96,61		96,61	386			386		
54	ТССЦ-01.7.15.07-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/нр	Дюбели распорные полипропиленовые (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,16 (1,6*10) / 100	70,47		70,47	11			11		
55	ТССЦ-01.7.15.14-0051 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/нр	Шуруп строительный с потайной головкой (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,32 (8*4) / 100	16		16	5			5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТЕРм08-03-602-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/нр</i>	Электрополотенце (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (867 руб.): 95% от ФОТ СП (593 руб.): 65% от ФОТ</i>	4	12,57 8,5	2 0,22	2,07	50	34	8 1	8	0,96	3,84
57	ТССЦ-62.5.01.03-0008 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/нр</i>	Сушилка для рук: в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	4	317,27			1269					
58	ТЕР17-01-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/нр</i>	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (301 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (184 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	0,4 4 / 10	24,72 24,05		0,67	10	10			2,8	1,12
59	ТССЦ-18.2.06.04-0011 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/нр</i>	Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	1 0,25*4	211,81		211,81	212			212		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							16810	859	309 9	7164		100,91

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							95445	22411	2954 234	34388		100,91
Накладные расходы							25607					
В том числе, справочно:												
95% ФОТ (от 913) (Поз. 56)							867					
100%*0,9 ФОТ (от 1122) (Поз. 10-11)							1010					
110%*0,9 ФОТ (от 78) (Поз. 17, 19)							77					
128%*0,9 ФОТ (от 20532) (Поз. 1-9, 12-16, 18, 20-25, 27-36, 38-55, 58-59)							23653					
Сметная прибыль							15792					
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 913) (Поз. 56)							593					
70%*0,85 ФОТ (от 1200) (Поз. 10-11, 17, 19)							714					
83%*0,85 ФОТ (от 20532) (Поз. 1-9, 12-16, 18, 20-25, 27-36, 38-55, 58-59)							14485					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							98691					97,07
Итого Монтажные работы							2461					3,84
Итого Оборудование							35692					
Итого							136844					100,91
В том числе:												
Материалы							34388					
Машины и механизмы							2954					
ФОТ							22645					
Оборудование							35692					
Накладные расходы							25607					
Сметная прибыль							15792					
ВСЕГО по смете							136844					100,91

Составил

Пчелинцева Е.А.

Проверил

Пчелинцев Д.А.

