

СОГЛАСОВАНО:

ООО "Наладочно-монтажное предприятие"



Остах Г.В.

2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Макарова О.В.

" " 2020 г.

«Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижегородская, 89»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04

(локальная смета)

на «Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижегородская, 89» (Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов. ПР626/06-20

Сметная стоимость _____ 998,393 тыс. руб.

строительных работ _____ 711,635 тыс. руб.

монтажных работ _____ 18,072 тыс. руб.

оборудования _____ 268,686 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 112,162 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 515,02 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуа- та- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуа- та- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ОВ												
Вентиляция												
1	ТЕР46-03-007-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр</i>	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (310 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (186 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	0,12 (0,4*0,2*0,6*2+3,14*0,054*0,054*0,6*4)	189,5 98,52	90,98		23	12	11		12,3	1,48
	ГИЛЬЗЫ											
2	ТЕР16-02-005-05 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (781 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (478 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	0,036 (0,6*6) / 100	954,2 695,42	197,88 18,56	60,9	34	25	7 1	2	79,75	2,87
3	ТССЦ-23.5.02.02-0006 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4,0 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	2,4 0,6*4	90,86		90,86	218			218		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.1	ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 400X200X7 (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	0,075696 0,6*2*63,08/1000	11,81 68/1,2/4 ,8		11,81 68/1,2/4 ,8	1			1		
5	ТЕР20-02-004-15 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр</i>	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (5891 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (3608 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	6 4+2	55,09 32,56	4,02 0,1	18,51	331	195	24 1	112	4,02	24,12
6	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.2	Клапан противопожарный VERTRO KZO-1K-90-100-O-S-220-N с возвратной пружиной (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	4	3371,53 19420/1 ,2/4,8		3371,53 19420/1 ,2/4,8	13486			13486		
7	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.3	Клапан противопожарный VERTRO KZO-1-90-400x200-O-S-220-N с возвратной пружиной (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	2	2353,26 13554,7 6/1,2/4, 8		2353,26 13554,7 6/1,2/4, 8	4707			4707		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР20-03-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр</i>	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (6251 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (3828 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	6 4+2	44,01 34,19	7,44 0,53	2,38	264	205	45 3	14	3,98	23,88
9	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.4	Вентилятор круглый канальный VERTRO VK 100/1 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	4	1117,21 5644,15 /1,2/4,2 1		5644,15 /1,2/4,2 1	4469					
10	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.5	Вентилятор канальный прямоугольный VERTRO VL 40-20/18.2D (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	2	5730,91 28952,5 7/1,2/4, 21		28952,5 7/1,2/4, 21	11462					
11	ТЕР20-02-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр</i>	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (992 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (607 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	4	19,32 8,15	1,68 0,1	9,49	77	33	7	37	1,03	4,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.6	Обратный круглый воздушный клапан РКО 100 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	4	152,7 879,56/ 1,2/4,8		152,7 879,56/ 1,2/4,8	611			611		
13	ТЕР20-02-004-06 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр</i>	Установка клапанов обратных: периметром до 1600 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (601 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (368 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	2	24 10,12	1,87 0,1	12,01	48	20	4	24	1,28	2,56
14	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.7	Обратный клапан КОД 40 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	2	801,69 4617,71 /1,2/4,8		801,69 4617,71 /1,2/4,8	1603			1603		
15	ТЕР20-02-005-07 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр</i>	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (331 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (202 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	1	35,19 10,89	1,81 0,1	22,49	35	11	2	22	1,36	1,36

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.8	ЗАСЛОНКИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ АЗД-192-РП (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	1	607,64 3500/1, 2/4,8		607,64 3500/1, 2/4,8	608			608		
17	ТЕР20-06-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (2645 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1620 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1	118,51 87,27	13,19 0,54	18,05	119	87	13 1	19	10,16	10,16
18	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.9	Фильтр кассетный воздушный канальный KPF 40-20 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	1	585,31 3371,36 /1,2/4,8		585,31 3371,36 /1,2/4,8	585			585		
19	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.10	Вставка кассетная фильтрующая SPK 40-20 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	1	254,55 1466,23 /1,2/4,8		254,55 1466,23 /1,2/4,8	255			255		
	применительно											

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР20-06-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр</i>	Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью: до 31,5 тыс.м3/час (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (4358 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (2669 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	1	326,72 140,1	52,55 4,64	134,07	327	140	53 5	134	16,31	16,31
21	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.11	Воздухонагреватель электрический прямоугольный НРЕ 40-20 12 кВт (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	1	2840,86 14352/1 ,2/4,21		14352/1 ,2/4,21	2841					
22	ТЕР20-02-016-07 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр</i>	Установка пластин глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-1, ВП 3-1, размер пластин 400х500х750 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (541 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (332 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	2	22,19 8,38	4,39 0,3	9,42	44	17	9 1	18	1,06	2,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.12	Шумоглушитель пластинчатый прямоугольный GHP 40-20 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	2	1386,81 7988/1, 2/4,8		1386,81 7988/1, 2/4,8	2774			2774		
24	ТЕР20-02-001-01 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1373/пр</i>	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (6372 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (3902 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	20 14+6	23,35 10,52	4,18 0,1	8,65	467	210	84 2	173	1,33	26,6
25	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.13	Анемостат А 200 ВРФ (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	14	115,28 664/1,2/ 4,8		115,28 664/1,2/ 4,8	1614			1614		
26	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.14	Анемостат А 100 ВРФ (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	6	55,21 318/1,2/ 4,8		55,21 318/1,2/ 4,8	331			331		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР20-02-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр</i>	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (2134 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1307 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	6	17,04 11,69	1,91 0,1	3,44	102	70	11 1	21	1,46	8,76
28	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.15	Решетка вентиляционная алюминиевая 400x200 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	2	260,42 1500/1, 2/4,8		260,42 1500/1, 2/4,8	521			521		
29	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.16	Решетка вентиляционная алюминиевая d100 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	4	48,09 277/1,2/ 4,8		48,09 277/1,2/ 4,8	192			192		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР20-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр</i>	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (2314 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1417 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	0,0576 <i>5,76 / 100</i>	2026,14 1310,99	144,5 14,06	570,65	117	76	8 1	33	167,86	9,67
31	ТССЦ-19.1.01.02-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	5,76	76,99		76,99	443			443		
32	ТССЦ-19.1.01.07-0061 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром: 100 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	2	23,57		23,57	47			47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.17	Отвод 90 ф100 угол из оцинкованной стали (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	6	32,12 <i>185/1,2/</i> <i>4,8</i>		32,12 <i>185/1,2/</i> <i>4,8</i>	193			193		
34	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.18	Хомут быстроразъемный НКВ 100 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	52	101,85 <i>586,67/</i> <i>1,2/4,8</i>		101,85 <i>586,67/</i> <i>1,2/4,8</i>	5296			5296		
35	ТЕР20-02-019-01 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1373/пр</i>	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (60 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (37 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	0,0368 <i>(8*0,46) / 100</i>	1019,88 49,36	11,54 0,41	958,98	38	2		36	6,02	0,22
36	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.19	Кронштейн для круглого вентилятора KRV 100 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	8	127,2 <i>732,67/</i> <i>1,2/4,8</i>		127,2 <i>732,67/</i> <i>1,2/4,8</i>	1018			1018		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.20	Вентиляционный хомут с резиновым уплотнителем d100 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	36	15,63 90/1,2/4 ,8		15,63 90/1,2/4 ,8	563			563		
38	ТЕР20-01-001-10 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр</i>	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (9467 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (5798 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	0,3 30 / 100	1642,12 1038,57	108,31 10,27	495,24	493	312	32 3	149	132,98	39,89
39	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.21	Воздуховод прямоугольный ВПО 400x200 L- 1000 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	25	174,48 1005/1, 2/4,8		174,48 1005/1, 2/4,8	4362			4362		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТЕР20-01-001-09 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр</i>	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (9888 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (6055 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	0,272 <i>27,2 / 100</i>	1886,38 1200,32	115,86 11,03	570,2	513	326	32 3	155	153,69	41,8
41	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п.22	Воздуховод прямоугольный ВПО 200х200 L- 1000 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	34	141,49 <i>815/1,2/4,8</i>		141,49 <i>815/1,2/4,8</i>	4811			4811		
42	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.23	Прямоугольный тройник 400х200 из оцинкованной стали (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	7	190,97 <i>1100/1,2/4,8</i>		190,97 <i>1100/1,2/4,8</i>	1337			1337		
43	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.24	Прямоугольный тройник 200х200 из оцинкованной стали (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	7	87,5 <i>504/1,2/4,8</i>		87,5 <i>504/1,2/4,8</i>	613			613		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.25	Прямоугольный отвод 90 400х200 горизонтальный из оцинкованной стали (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	2	156,25 900/1,2/ 4,8		156,25 900/1,2/ 4,8	313			313		
45	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.26	Прямоугольный отвод 90 200х200 из оцинкованной стали (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	12	97,22 560/1,2/ 4,8		97,22 560/1,2/ 4,8	1167			1167		
46	ТЕР20-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр</i>	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (4778 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (2926 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	0,1194 (2,39+9,55) / 100	2026,14 1310,99	144,5 14,06	570,65	242	157	17 2	68	167,86	20,04
47	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.27	Гибкий воздуховод неизолированный Полимент Н 100 мм 7,6 м (упак) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	1	109,72 632/1,2/ 4,8		109,72 632/1,2/ 4,8	110			110		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.28	Гибкий воздуховод неизолированный Полимент Н 200 мм 7,6 м (упак) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	2	416,32 2398/1, 2/4,8		416,32 2398/1, 2/4,8	833			833		
49	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.29	Переход 200х200/ф200 из оцинкованной стали (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	14	106,77 615/1,2/ 4,8		106,77 615/1,2/ 4,8	1495			1495		
50	ТССЦ- 01.7.15.12-0011 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1346/пр</i>	Шпилька М12х300 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	118	25,19		25,19	2972			2972		
51	ТССЦ- 01.7.15.05-0014 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1346/пр</i>	Гайки шестигранные диаметр резьбы: 12-14 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	0,003481 0,0295*118/1000	14013,5		14013,5	49			49		
52	ТССЦ- 01.7.15.11-0022 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1346/пр</i>	Шайбы диаметром 8-12 мм (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	0,73986 0,00627*118	20,46		20,46	15			15		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТЕР26-01-054-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1336/пр</i>	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (5306 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (3508 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	0,9 90 / 100	829 246,57	50,78 4,76	531,65	746	222	46 4	478	31,98	28,78
54	01.2.01.02-0031	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	-0,0102	1778,75		1778,75	-18			-18		
55	01.2.03.03-0107	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	-0,0243	6343,14		6343,14	-154			-154		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	08.3.02.01-0041	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	-0,0383	6468,04		6468,04	-248			-248		
57	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.30	Рулон Порилекс НПЭ ЛФ тип А фольгированный 3 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	3	228,65 1317/1, 2/4,8		228,65 1317/1, 2/4,8	686			686		
58	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.31	Алюминиевый армированный скотч 50 м (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	5	67,71 390/1,2/ 4,8		67,71 390/1,2/ 4,8	339			339		
59	ТЕР20-06-018-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр</i>	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (6853 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (4197 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	6	38,02 38,02			228	228			3,84	23,04

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ТССЦ-19.3.02.08-0032 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	3 30 / 10	96,2		96,2	289			289		
61	ТССЦ-23.2.02.04-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы медные: отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 12х1 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	53 40+13	49,48		49,48	2622			2622		
62	ТССЦ-19.3.02.08-0021 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	6	90,27		90,27	542			542		
63	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.33	Настенная сплит-система Electrolux EACS-12HP/N3 4.7 3.5 кВт (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	4	5720,51 28900/1 ,2/4,21		28900/1 ,2/4,21	22882					

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.34	Настенная сплит-система Toshiba RAS-05BKV-E / RAS-05BAV-E 1.5 кВт (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	2	6530,09 32990/1 ,2/4,21		32990/1 ,2/4,21	13060					
65	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.35	Крепеж металич.с резин.уплотн. D22 мм (М6, саморез 6х30, д.-8х40) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	53	6,08 35/1,2/4 ,8		6,08 35/1,2/4 ,8	322			322		
66	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.36	Обратный клапан для дренажа 20 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	2	174,65 1006/1, 2/4,8		174,65 1006/1, 2/4,8	349			349		
67	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.37	Тройник канализационный 50х50/45грд (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	2	12,37 65/1,2/4 ,38		12,37 65/1,2/4 ,38	25			25		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ТЕРм08-02-390-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1017 руб.): 95% от ФОТ СП (696 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,3 30 / 100	160,44 138,3	0,3 0,12	21,84	48	41		7	16,29	4,89
69	ТССЦ-20.2.05.04-0028 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,3 30 / 100	330		330	99			99		
Отопление												
70	ТЕРр65-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (5483 руб.): 74% от ФОТ СП (3705 руб.): 50% от ФОТ</i>	1,1 110 / 100	304,18 257,18	6,94 1,18	40,06	335	283	8 1	44	34,66	38,13

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ТЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (926 руб.): 74% от ФОТ СП (626 руб.): 50% от ФОТ	0,06 6 / 100	840,01 773,3	66,71 26,52		50	46	4 2		110	6,6
72	ТЕР16-04-005-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (24947 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (15278 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1,2 120 / 100	1087,08 691,51	379,83 0,11	15,74	1304	830	456	18	81,45	97,74
73	ТССЦ-24.3.02.01-0013 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	121 12,1*10	13,99		13,99	1693			1693		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	ТССЦ-18.1.09.06-0068 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром: 20 мм, тип в/в (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	2	40,5		40,5	81			81		
75	ТССЦ-18.1.09.06-0073 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром: 25 мм, тип в/в (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	2	63,98		63,98	128			128		
76	ТЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1371/пр	Установка радиаторов: стальных (100 кВт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (3186 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1951 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,19121 ((2286*4+2079*2+831*3+3326)/1000) / 100	1647,36 525,46	230,05 33,9	891,85	315	100	44 6	171	65,6	12,54
77	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.38	Радиатор отопления Korado Clasik 33-500x1100 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	4	2059,2 11861/1 ,2/4,8		2059,2 11861/1 ,2/4,8	8237			8237		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.39	Радиатор отопления Korado Clasik 33-500x1000 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	2	1945,14 <i>11204/1</i> <i>,2/4,8</i>		1945,14 <i>11204/1</i> <i>,2/4,8</i>	3890			3890		
79	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.39	Радиатор отопления Korado Clasik 33-500x400 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	3	1249,65 <i>7198/1,</i> <i>2/4,8</i>		1249,65 <i>7198/1,</i> <i>2/4,8</i>	3749			3749		
80	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.40	Радиатор отопления Korado Clasik 33-500x1600 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	1	2643,58 <i>15227/1</i> <i>,2/4,8</i>		2643,58 <i>15227/1</i> <i>,2/4,8</i>	2644			2644		
81	ТССЦ- 24.3.05.07-0116 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1393/пр</i>	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 25x1/2" (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	2 20 / 10	233,4		233,4	467			467		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	ТССЦ-24.3.05.16-0132 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	3,4 34 / 10	10,2		10,2	35			35		
83	ТССЦ-24.3.05.15-0192 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 25 мм (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	2 20 / 10	10,2		10,2	20			20		
84	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.41	Кран маевского 1/2" (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	10	12,15 70/1,2/4 ,8		12,15 70/1,2/4 ,8	122			122		
85	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.42	Кран радиаторный скрытой регулировки прямой 1/2" (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	10	299,97 1727,82 /1,2/4,8		299,97 1727,82 /1,2/4,8	3000			3000		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.43	Заглушка радиаторная 1/2" (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	10	11,98 69/1,2/4 ,8		11,98 69/1,2/4 ,8	120			120		
87	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.44	Кран радиаторный прямой 1/2" (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	10	67,53 389/1,2/ 4,8		67,53 389/1,2/ 4,8	675			675		
88	ТЕРм37-01-002-03 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1362/пр</i>	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 0,1 т (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (4383 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (3287 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	510,31 205,82	58,04 4,06	246,45	510	206	58 4	246	25,1	25,1
89	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.45	Электрический котел Интоис Комфорт МК 15 кВт (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	1	9107,28 46010/1 ,2/4,21		46010/1 ,2/4,21	9107					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	ТССЦ-18.5.08.05-0022 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,2 <i>(10*2) / 100</i>	180,69		180,69	36			36		
91	ТЕР26-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1336/пр</i>	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубками (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> <i>НР (9487 руб.): 100%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (6272 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	12 <i>120 / 10</i>	113,58 31,15	22,54 2,53	59,89	1363	374	270 30	719	3,52	42,24
92	Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 2 п.46	Мерилон 28 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	132	3,92 22,6/1,2 /4,8		3,92 22,6/1,2 /4,8	517			517		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							155404	4228	1245 71	86110		515,02
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							804226	110310	11902 1852	413328		515,02
Накладные расходы							119305					
В том числе, справочно:												
74% ФОТ (от 8662) (Поз. 70-71)							6410					

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80% ФОТ (от 5479) (Поз. 88)						4383					
	95% ФОТ (от 1070) (Поз. 68-69)						1017					
	100%*0,9 ФОТ (от 16437) (Поз. 53-56, 91-92)						14793					
	110%*0,9 ФОТ (от 313) (Поз. 1)						310					
	128%*0,9 ФОТ (от 80201) (Поз. 2-8, 11-20, 22-52, 57-62, 72-87)						92392					
	Сметная прибыль						74862					
	В том числе, справочно:											
	50% ФОТ (от 8662) (Поз. 70-71)						4331					
	60% ФОТ (от 5479) (Поз. 88)						3287					
	65% ФОТ (от 1070) (Поз. 68-69)						696					
	70%*0,85 ФОТ (от 16750) (Поз. 1, 53-56, 91-92)						9966					
	83%*0,85 ФОТ (от 80201) (Поз. 2-8, 11-20, 22-52, 57-62, 72-87)						56582					
Итого по смете:												
	Итого Строительные работы						711635					485,03
	Итого Монтажные работы						18072					29,99
	Итого Оборудование						268686					
	Итого						998393					515,02
	В том числе:											
	Материалы						413328					
	Машины и механизмы						11902					
	ФОТ						112162					
	Оборудование						268686					
	Накладные расходы						119305					
	Сметная прибыль						74862					
ВСЕГО по смете							998393					515,02

Составил:

Пчелинцева Е.А.

Проверил:

Пчелинцев Д.А.

