



Остах Г.В.

" " 2020г.

Макарова О.В.

" " 2020 г.

«Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижнегорская, 89»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05

(локальная смета)

на «Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижнегорская, 89» (Сети связи)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов. ПР626/06-20

Сметная стоимость _____ 5,447 тыс. руб.

строительных работ _____ 0,144 тыс. руб.

монтажных работ _____ 2,979 тыс. руб.

оборудования _____ 2,324 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,070 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 5,01 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых	
				всего	эксплуа- та- в т.ч.	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуа- та- в т.ч.	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	оплаты труда				оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Сети связи.												
Телефонная связь												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРм10-02-030-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (126 руб.): 80% от ФОТ СП (94 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	14,98 6,18		8,8	15	6		9	0,72	0,72
2	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п. 1	Panasonic KX-TG1611 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	1	552,26 2790/1, 2/4,21		2790/1, 2/4,21	552					
применительно информационная												
3	ТЕРм10-04-066-07 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Розетка микрофонная (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (360 руб.): 92% от ФОТ СП (254 руб.): 65% от ФОТ</i>	2	8,37 7,61		0,76	17	15		2	1	2
4	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п. 2	телефонная розетка 6Р4С (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	2	13,19 76/1,2/4 ,8		13,19 76/1,2/4 ,8	26			26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (422 руб.): 95% от ФОТ СП (289 руб.): 65% от ФОТ	0,12 12 / 100	160,44 138,3	0,3 0,12	21,84	19	17		2	16,29	1,95
6	ТССЦ-20.2.05.04-0026 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25х25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,12 12 / 100	248		248	30			30		
7	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (74 руб.): 95% от ФОТ СП (51 руб.): 65% от ФОТ	0,12 12 / 100	38,79 23,69	2 0,22	13,1	5	3		2	2,82	0,34
8	ТССЦ-21.2.02.05-0103 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,5 мм (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,012 12 / 1000	716,23		716,23	9			9		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	применительно 25											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							673	41		80		5,01
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							3778	1070		384		5,01
Накладные расходы							982					
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 157) (Поз. 1)							126					
92% ФОТ (от 391) (Поз. 3)							360					
95% ФОТ (от 522) (Поз. 4-5, 7-8)							496					
Сметная прибыль							687					
В том числе, справочно:												
60% ФОТ (от 157) (Поз. 1)							94					
65% ФОТ (от 913) (Поз. 3-5, 7-8)							593					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							144					
Итого Монтажные работы							2979					5,01
Итого Оборудование							2324					
Итого							5447					5,01
В том числе:												
Материалы							384					
ФОТ							1070					
Оборудование							2324					
Накладные расходы							982					
Сметная прибыль							687					
ВСЕГО по смете							5447					5,01

Составил: _____ Пчелинцева Е.А.

Проверил: _____ Пчелинцев Д.А.

