



Остах Г.В.

26.02.2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Макарова О.В.

" " 2020 г.

«Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижнегорская, 89»

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06

(локальная смета)

на «Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижнегорская, 89» (Автоматика систем вентиляции)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов. ПР626/06-20

Сметная стоимость 202,517 тыс. руб.

монтажных работ 46,292 тыс. руб.

оборудования 156,225 тыс. руб.

Средства на оплату труда 12,470 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 51,09 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

| №<br>пп                                       | Шифр и номер<br>позиции<br>норматива | Наименование работ и затрат,<br>единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |                                 |                | Общая стоимость, руб. |                 |                                 |                | Затраты труда<br>рабочих, чел.-ч,<br>не занятых<br>обслуживанием<br>машин |       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                               |                                      |                                                   |            | всего                   | эксплуа-<br>та-<br>ции<br>машин | мате-<br>риалы | Всего                 | оплаты<br>труда | эксплуа-<br>та-<br>ции<br>машин | мате-<br>риалы | на<br>единицу                                                             | всего |
|                                               |                                      |                                                   |            | оплаты<br>труда         | в т.ч.<br>оплаты<br>труда       |                |                       |                 | в т.ч.<br>оплаты<br>труда       |                |                                                                           |       |
| 1                                             | 2                                    | 3                                                 | 4          | 5                       | 6                               | 7              | 8                     | 9               | 10                              | 11             | 12                                                                        | 13    |
| <b>Раздел 1. Автоматика систем вентиляции</b> |                                      |                                                   |            |                         |                                 |                |                       |                 |                                 |                |                                                                           |       |

| 1 | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                            | 5                | 6 | 7      | 8   | 9  | 10 | 11  | 12   | 13   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---|--------|-----|----|----|-----|------|------|
| 1 | <b>ТЕРм08-10-010-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>     | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1735 руб.): 95% от ФОТ СП (1187 руб.): 65% от ФОТ</i>                                | 0,56<br><i>(40+16) / 100</i> | 398,38<br>124,64 |   | 273,74 | 223 | 70 |    | 153 | 15,2 | 8,51 |
| 2 | <b>ТССЦ-24.3.01.02-0022</b><br><i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i> | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм (10 м)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>                                                 | 1,6<br><i>16 / 10</i>        | 21,2             |   | 21,2   | 34  |    |    | 34  |      |      |
| 3 | <b>ТССЦ-24.3.01.02-0001</b><br><i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i> | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластика (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм (10 м)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> | 4<br><i>40 / 10</i>          | 32,4             |   | 32,4   | 130 |    |    | 130 |      |      |

| 1 | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                 | 5                       | 6         | 7                       | 8   | 9  | 10 | 11  | 12   | 13   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----|----|----|-----|------|------|
| 4 | <b>ТЕРм08-02-412-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>     | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (521 руб.): 95% от ФОТ СП (356 руб.): 65% от ФОТ</i> | 0,56<br>56 / 100                  | 52,25<br>37,72          | 2<br>0,22 | 12,53                   | 29  | 21 | 1  | 7   | 4,49 | 2,51 |
| 5 | <b>Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п 2</b>                            | Экранированный слаботочный 8-ми жильный кабель САВ 8/100 (м)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>                                                                                                                                                     | 40,8<br>40*1,02                   | 13,02<br>75/1,2/4<br>,8 |           | 13,02<br>75/1,2/4<br>,8 | 531 |    |    | 531 |      |      |
| 6 | <b>ТССЦ-21.1.06.09-0178</b><br><i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i> | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 (1000 м)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>             | 0,000016<br>(16*1,02/1000) / 1000 | 25431,8                 |           | 25431,8                 |     |    |    |     |      |      |

| 1  | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 | 5                             | 6             | 7                  | 8    | 9  | 10      | 11  | 12   | 13   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|--------------------|------|----|---------|-----|------|------|
| 7  | <b>ТЕРм11-02-001-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр</i> | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг<br>(шт)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8<br/>НР (1148 руб.): 80% от ФОТ<br/>СП (861 руб.): 60% от ФОТ</i>                               | 6 | 10,46<br>9,12                 |               | 1,34               | 63   | 55 |         | 8   | 1,03 | 6,18 |
| 8  | <b>Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п 3</b>                        | Датчик перепада давления DPD<br>(шт)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>                                                                                                                                                                            | 2 | 619,56<br>3130/1,<br>2/4,21   |               | 3130/1,<br>2/4,21  | 1239 |    |         |     |      |      |
| 9  | <b>Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п 4</b>                        | Датчик температуры воздуха STN<br>(шт)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>                                                                                                                                                                          | 1 | 391,53<br>1978/1,<br>2/4,21   |               | 1978/1,<br>2/4,21  | 392  |    |         |     |      |      |
| 10 | <b>Коммерческое предложение ИП Радионова Стр 1 п 5</b>                        | Датчик температуры воздуха QFA2020<br>(шт)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>                                                                                                                                                                      | 3 | 2662,71<br>13452/1,<br>2/4,21 |               | 13452/1,<br>2/4,21 | 7988 |    |         |     |      |      |
| 11 | <b>ТЕРм08-03-572-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i> | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый: на стене<br>(шт)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8<br/>НР (1166 руб.): 95% от ФОТ<br/>СП (798 руб.): 65% от ФОТ</i> | 2 | 236,7<br>20,53                | 35,06<br>3,08 | 181,11             | 473  | 41 | 70<br>6 | 362 | 2,32 | 4,64 |

| ГРАНД-Смета 2020 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                               |               |                    |      |    |           |    |      |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|--------------------|------|----|-----------|----|------|------|
| 1                | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 | 5                             | 6             | 7                  | 8    | 9  | 10        | 11 | 12   | 13   |
| 12<br>О          | <b>Коммерческое предложение</b><br><b>ИП Радионова</b><br><b>Стр 1 п 6</b>    | Блок управления VERTRO UM 06-E (шт)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>                                                                                                                                                                              | 2 | 4948,54<br>25000/1<br>,2/4,21 |               | 25000/1<br>,2/4,21 | 9897 |    |           |    |      |      |
| 13               | <b>ТЕРм08-03-573-04</b><br><i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i> | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шт)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР Административные здания</i><br><i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i><br><i>НР (2429 руб.): 95% от ФОТ</i><br><i>СП (1662 руб.): 65% от ФОТ</i> | 4 | 65,39<br>20,97                | 40,83<br>3,48 | 3,59               | 262  | 84 | 163<br>14 | 15 | 2,37 | 9,48 |
| 14<br>О          | <b>Коммерческое предложение</b><br><b>ИП Радионова</b><br><b>Стр 1 п 7</b>    | Щит управления вентилятором ЩУВ 1 (однофазный) (шт)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>                                                                                                                                                              | 4 | 1771,58<br>8950/1,<br>2/4,21  |               | 8950/1,<br>2/4,21  | 7086 |    |           |    |      |      |
| 15               | <b>ТЕРм08-03-573-04</b><br><i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i> | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шт)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР Административные здания</i><br><i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i><br><i>НР (595 руб.): 95% от ФОТ</i><br><i>СП (407 руб.): 65% от ФОТ</i>   | 1 | 65,39<br>20,97                | 40,83<br>3,48 | 3,59               | 65   | 21 | 41<br>3   | 3  | 2,37 | 2,37 |

| 1  | 2                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 | 5                           | 6             | 7                           | 8    | 9   | 10      | 11   | 12   | 13   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|------|-----|---------|------|------|------|
| 16 | <b>Коммерческое предложение ИП Радионова</b><br><b>Стр 1 п 8</b>                    | Щит для питания клапанов (шт)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР Административные здания</i><br><i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i><br><i>МАТ=4,8</i>                                                                                                             | 1 | 1302,08<br>7500/1,<br>2/4,8 |               | 1302,08<br>7500/1,<br>2/4,8 | 1302 |     |         | 1302 |      |      |
| 17 | <b>ТЕРм08-03-575-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>       | Прибор или аппарат (шт)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР Административные здания</i><br><i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i><br><i>МАТ=4,8</i><br><i>НР (248 руб.): 95% от ФОТ</i><br><i>СП (170 руб.): 65% от ФОТ</i>                                           | 1 | 10,43<br>9,91               |               | 0,52                        | 10   | 10  |         |      | 1,12 | 1,12 |
| 18 | <b>ТССЦ-О 62.1.01.09-0052</b><br><i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр</i> | Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 1P 32A (шт)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>                                                                                                                                     | 1 | 76,89                       |               |                             | 77   |     |         |      |      |      |
| 19 | <b>ТЕРм10-02-016-06</b><br><i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>       | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (шт)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР Административные здания</i><br><i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i><br><i>МАТ=4,8</i><br><i>НР (2170 руб.): 80% от ФОТ</i><br><i>СП (1628 руб.): 60% от ФОТ</i> | 1 | 178,27<br>99,99             | 41,24<br>3,88 | 37,04                       | 178  | 100 | 41<br>4 | 37   | 10,1 | 10,1 |

| ГРАНД-Смета 2020                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                               |             |                    |        |       |             |       |      |       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|-------------|--------------------|--------|-------|-------------|-------|------|-------|
| 1                                                                | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 | 5                             | 6           | 7                  | 8      | 9     | 10          | 11    | 12   | 13    |
| 20<br>О                                                          | <b>Коммерческое предложение ИП Радионова</b><br><b>Стр 1 п 9</b>                  | Источник бесперебойного питания SKAT UPS 3000 RACK (шт)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>                                                                                                                                 | 1 | 9045,53<br>45698/1<br>,2/4,21 |             | 45698/1<br>,2/4,21 | 9046   |       |             |       |      |       |
| 21                                                               | <b>ТЕРм11-04-008-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр</i>     | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i><br><i>НР (1176 руб.): 92% от ФОТ</i><br><i>СП (831 руб.): 65% от ФОТ</i> | 6 | 8,97<br>7,94                  | 0,87<br>0,1 | 0,16               | 54     | 48    | 5<br>1      | 1     | 1,03 | 6,18  |
| 22<br>О                                                          | <b>ТССЦ-62.4.01.01-0006</b><br><i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр</i> | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч (шт)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>                                                                                                                                          | 6 | 230,51                        |             |                    | 1383   |       |             |       |      |       |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                               |             |                    | 40462  | 450   | 321<br>28   | 2583  |      | 51,09 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                               |             |                    | 183432 | 11740 | 3069<br>730 | 12398 |      | 51,09 |
| Накладные расходы                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                               |             |                    | 11186  |       |             |       |      |       |
| В том числе, справочно:                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                               |             |                    |        |       |             |       |      |       |
| 80% ФОТ (от 4148) (Поз. 7, 19)                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                               |             |                    | 3318   |       |             |       |      |       |
| 92% ФОТ (от 1278) (Поз. 5, 16, 21)                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                               |             |                    | 1176   |       |             |       |      |       |
| 95% ФОТ (от 7044) (Поз. 1-4, 11, 13, 15, 17)                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                               |             |                    | 6692   |       |             |       |      |       |
| Сметная прибыль                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                               |             |                    | 7899   |       |             |       |      |       |
| В том числе, справочно:                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                               |             |                    |        |       |             |       |      |       |
| 60% ФОТ (от 4148) (Поз. 7, 19)                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                               |             |                    | 2489   |       |             |       |      |       |
| 65% ФОТ (от 8322) (Поз. 1-4, 11, 13, 15, 17, 5, 16, 21)          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                               |             |                    | 5410   |       |             |       |      |       |
| <b>Итого по смете:</b>                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                               |             |                    |        |       |             |       |      |       |
| Итого Строительные работы                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                               |             |                    |        |       |             |       |      |       |

| ГРАНД-Смета 2020       |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |              |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|--------------|
| 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 | 13           |
| Итого Монтажные работы |   |   |   |   |   |   | 46292         |   |    |    |    | 51,09        |
| Итого Оборудование     |   |   |   |   |   |   | 156225        |   |    |    |    |              |
| Итого                  |   |   |   |   |   |   | 202517        |   |    |    |    | 51,09        |
| В том числе:           |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |              |
| Материалы              |   |   |   |   |   |   | 12398         |   |    |    |    |              |
| Машины и механизмы     |   |   |   |   |   |   | 3069          |   |    |    |    |              |
| ФОТ                    |   |   |   |   |   |   | 12470         |   |    |    |    |              |
| Оборудование           |   |   |   |   |   |   | 156225        |   |    |    |    |              |
| Накладные расходы      |   |   |   |   |   |   | 11186         |   |    |    |    |              |
| Сметная прибыль        |   |   |   |   |   |   | 7899          |   |    |    |    |              |
| <b>ВСЕГО по смете</b>  |   |   |   |   |   |   | <b>202517</b> |   |    |    |    | <b>51,09</b> |



Составил:

Пчелинцева Е.А.

Проверил:

Пчелинцев Д.А.