



_____ Макарова О.В.
"_____" "_____" 2020 г.

«Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижегородская, 89»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-07

(локальная смета)

на «Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижегородская, 89» (Структурированные кабельные сети ЛВС и IP-телефония)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов. ПР626/06-20

Сметная стоимость _____ 195,113 тыс. руб.

строительных работ _____ 4,066 тыс. руб.

монтажных работ _____ 122,613 тыс. руб.

оборудования _____ 68,434 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 20,820 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 93,36 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуа- та- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуа- та- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. IP-телефония												
1	ТЕРм10-02-030-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1545 руб.): 80% от ФОТ СП (1159 руб.): 60% от ФОТ</i>	12	14,98 6,18		8,8	180	74		106	0,72	8,64
2	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п.1	Телефон D-Link DPH 150S (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	12	1120,35 5660/1, 2/4,21		5660/1, 2/4,21	13444					
3	ТЕРм10-01-001-12 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (21 руб.): 80% от ФОТ СП (16 руб.): 60% от ФОТ</i>	2	0,54 0,53		0,01	1	1			0,07	0,14
4	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п.2	Патч-панель 24 порта, 1U, кат.5е. (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	2	336,5 1700/1, 2/4,21		1700/1, 2/4,21	673					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕРм08-02-390-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1537 руб.): 95% от ФОТ СП (1052 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,36 36 / 100	207,49 172,6	0,3 0,12	34,59	75	62		13	20,33	7,32
6	ТССЦ-20.2.05.04-0034 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 100х60 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,36 36 / 100	1360		1360	490			490		
7	ТССЦ-20.2.05.07-0003 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Перегородка для короба высотой 60 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,36 36 / 100	991		991	357			357		
8	Коммерческое предложение Бolid Стр 1 п.3	Кабель UTP Cat 5e 4x2x0,5 (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	724,2 710*1,02	4,86 28/1,2/4,8		4,86 28/1,2/4,8	3520			3520		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕРм11-04-028-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр</i>	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1944 руб.): 92% от ФОТ СП (1373 руб.): 65% от ФОТ</i>	44	1,89 1,85		0,04	83	81		2	0,22	9,68
10	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п.4	Коннектор RJ-45 Cat5e неэкранированный (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	44	58,33 336/1,2/ 4,8		58,33 336/1,2/ 4,8	2567			2567		
11	ТЕРм08-03-591-08 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (3024 руб.): 95% от ФОТ СП (2069 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,4 40 / 100	399,54 305,86	5,12 0,56	88,56	160	122	2	36	34,56	13,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п.5	Розетка компьютерная RJ45 для кабель-каналов, белый (RAL9010) Schneider Electric (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	40	27,64 <i>159,18/</i> <i>1,2/4,8</i>		27,64 <i>159,18/</i> <i>1,2/4,8</i>	1106			1106		
13	ТЕРм08-02-398-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (2974 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (2035 руб.): 65% от ФОТ</i>	6,74 <i>(710-36) / 100</i>	34,92 17,3	4 0,44	13,62	235	117	27 3	91	2,06	13,88
14	ТЕРм08-02-399-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (223 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (153 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,36 <i>36 / 100</i>	38,79 23,69	2 0,22	13,1	14	9	1	4	2,82	1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕРм11-04-028-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр</i>	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (3552 руб.): 92% от ФОТ СП (2510 руб.): 65% от ФОТ</i>	80	1,89 1,85		0,04	151	148		3	0,22	17,6
16	ТЕРм10-02-051-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Перемычки кабельные длиной: до 6 м (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (3444 руб.): 80% от ФОТ СП (2583 руб.): 60% от ФОТ</i>	0,8 80 / 100	210,28 206,16		4,12	168	165		3	24	19,2
17	Коммерческое предложение Болд Стр 1 п.6	Кабель Патч корд 1 м (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	40	71,53 412/1,2/ 4,8		71,53 412/1,2/ 4,8	2861			2861		
18	Коммерческое предложение Болд Стр 1 п.7	Кабель Патч корд 3 м (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	40	75,17 433/1,2/ 4,8		75,17 433/1,2/ 4,8	3007			3007		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕРм11-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр</i>	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (192 руб.): 92% от ФОР СП (136 руб.): 65% от ФОР</i>	1	8,97 7,94	0,87 0,1	0,16	9	8	1		1,03	1,03
20	Коммерческое предложение Бolid Стр 1 п.8	Блок розеток алюминиевый 220В, 19", 1U, 8розеток, 2К+3□ со шнуром и штепсельной вилкой (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	1	279,51 1610/1, 2/4,8		279,51 1610/1, 2/4,8	280			280		
21	Коммерческое предложение Бolid Стр 1 п.9	Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U с крышкой (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	8	115,13 663,14/ 1,2/4,8		115,13 663,14/ 1,2/4,8	921			921		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕРм11-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр</i>	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (192 руб.): 92% от ФОТ СП (136 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	8,97 7,94	0,87 0,1	0,16	9	8	1		1,03	1,03
23	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п.10	Коммутатор QSW-3750-52Т-АС (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	1	2137,77 10800/1,2/4,21		10800/1,2/4,21	2138					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							32449	795	323	15367		93,36
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							163244	20742	30678	73762		93,36
Накладные расходы							18649					
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 6262) (Поз. 1, 3, 16)							5010					
92% ФОТ (от 6392) (Поз. 9-10, 15, 19, 22)							5881					
95% ФОТ (от 8166) (Поз. 5, 8, 11-14, 17-18, 20-21)							7758					
Сметная прибыль							13220					
В том числе, справочно:												
60% ФОТ (от 6262) (Поз. 1, 3, 16)							3757					
65% ФОТ (от 14558) (Поз. 5, 8, 11-14, 17-18, 20-21, 9-10, 15, 19, 22)							9463					
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы							4066					
Итого Монтажные работы							122613					93,36
Итого Оборудование							68434					
Итого							195113					93,36
В том числе:												
Материалы							73762					
Машины и механизмы							306					
ФОТ							20820					
Оборудование							68434					

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы							18649					
Сметная прибыль							13220					
ВСЕГО по смете							195113					93,36



Составил _____ Пчелинцева Е.А.

Проверил _____ Пчелинцев Д.А.