



Остах Г.В.

2020г.

Макарова О.В.

" " 2020 г.

**«Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу:
Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижнегорская, 89»**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-08

(локальная смета)

на «Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика
Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижнегорская, 89» (Система контроля и управления доступом)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов. ПР626/06-20

Сметная стоимость _____ 556,940 тыс. руб.

строительных работ _____ 1,126 тыс. руб.

монтажных работ _____ 111,912 тыс. руб.

оборудования _____ 443,902 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 34,464 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 146,26 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуа- та- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуа- та- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. СКУД												
1	ТЕРм10-08-001-06 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (3590 руб.): 80% от ФОТ СП (2692 руб.): 60% от ФОТ</i>	4	48,32 43,1		5,22	193	172		21	4,8	19,2
2	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п 2	Контроллер SIGUR E500U (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	4	3262,07 16480/1 ,2/4,21		16480/1 ,2/4,21	13048					
3	ТЕРм10-08-003-05 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Устройство оптико-электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (8266 руб.): 80% от ФОТ СП (6199 руб.): 60% от ФОТ</i>	8	52,94 49,48		3,46	424	396		28	5,76	46,08
4	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п 3	Считыватель Sigur MR1 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	8	1623,12 8200/1, 2/4,21		8200/1, 2/4,21	12985					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕРм10-10-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Турникет роторный: полуростовой (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (668 руб.): 80% от ФОТ СП (501 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	33,09 32,44		0,65	33	32		1	3,32	3,32
6	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п 4	Турникет-трипод Рerco TTR-07.1 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	1	21106,4 9 106630/ 1,2/4,21		106630/ 1,2/4,21	21106					
7	ТЕРм08-01-081-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (3668 руб.): 95% от ФОТ СП (2510 руб.): 65% от ФОТ</i>	14 6+8	18,83 9,71	7,98 0,88	1,14	264	136	112 12	16	1,13	15,82
8	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п 5	Накладной универсальный электромагнитный замок Tantos TS-ML180 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	6	334,13 1688/1, 2/4.21		1688/1, 2/4.21	2005					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п 6	Кнопка выхода TANTOS TS-CLICK (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	8	94,22 <i>476/1,2/4,21</i>		<i>476/1,2/4,21</i>	754					
10	ТЕРм08-02-390-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> <i>НР (347 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (237 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,1 <i>10 / 100</i>	160,44 138,3	0,3 0,12	21,84	16	14		2	16,29	1,63
11	ТССЦ-20.2.05.04-0026 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x25 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,1 <i>10 / 100</i>	248		248	25			25		
12	ТЕРм08-02-399-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> <i>НР (49 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (34 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,1 <i>10 / 100</i>	38,79 23,69	2 0,22	13,1	4	2		2	2,82	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕРм08-10-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (2479 руб.): 95% от ФОТ СП (1696 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,8 80 / 100	398,38 124,64		273,74	319	100		219	15,2	12,16
14	ТССЦ-24.3.01.02-0022 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	8 80 / 10	21,2		21,2	170			170		
15	ТЕРм08-02-412-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (744 руб.): 95% от ФОТ СП (509 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,8 80 / 100	52,25 37,72	2 0,22	12,53	42	30	2	10	4,49	3,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Коммерческое предложение Болд Стр 1 п 8	Кабель САВ 8/100 НГ-LS (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	56,1 55*1,02	13,02 75/1,2/4 ,8		13,02 75/1,2/4 ,8	730			730		
17	Коммерческое предложение Болд Стр 1 п 9	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя ССА (FTP 4x2x0,5 In/ССА) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	35,7 35*1,02	1,74 10,04/1, 2/4,8		1,74 10,04/1, 2/4,8	62			62		
18	ТЕРм10-02-016-06 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1307/пр</i>	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (6512 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (4884 руб.): 60% от ФОТ</i>	3	178,27 99,99	41,24 3,88	37,04	535	300	124 12	111	10,1	30,3
19	ТССЦ-62.4.02.02-0040 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1392/пр</i>	Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 05 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	3	1260,29			3781					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕРм10-10-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/нр</i>	Стационарные металлодетекторы арочного типа (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (668 руб.): 80% от ФОТ СП (501 руб.): 60% от ФОТ</i>	2	16,39 16,07		0,32	33	32		1	1,69	3,38
21	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п 10	Арочный металлодетектор Профи 18 Ширина прохода 820мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	2	25534,4 4 129000/ 1,2/4,21		129000/ 1,2/4,21	51069					
22	ТЕР07-05-016-04 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/нр</i>	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (400 руб.): 155%*0.9 от ФОТ СП (244 руб.): 100%*0.85 от ФОТ</i>	0,027 (1,2*1+1,5*1) / 100	26108,0 4 383,46	253,47 26,89	25471,1	705	10	7 1	688	45,65	1,23
23	07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	-0,0564	12071,7		12071,7	-681			-681		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п 11	Ограждение-калитка антипаника K12 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	1	2591,32 14926/1 ,2/4,8		2591,32 14926/1 ,2/4,8	2591			2591		
25	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п 12	ОС1 ограждения стационарные усиленные внутренние, длина 1,5 м, диаметр перемычек 32 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	1	1526,04 8790/1, 2/4,8		1526,04 8790/1, 2/4,8	1526			1526		
26	ТЕРм11-04-008-03 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1348/пр</i>	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (1728 руб.): 92% от ФОТ</i> <i>СП (1221 руб.): 65% от ФОТ</i>	3	26,04 23,82	1,74 0,2	0,48	78	71	5 1	2	3,09	9,27
27	ТССЦ-О 62.4.01.01-0006 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1392/пр</i>	Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	3	230,51			692					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							112509	1295	250 26	5524		146,26
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							506594	33786	2390 678	26516		146,26

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы							29118					
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 24629) (Поз. 1, 3, 5, 18, 20)							19703					
92% ФОТ (от 1878) (Поз. 16, 26)							1728					
95% ФОТ (от 7670) (Поз. 7, 10, 12-15, 17, 24-25)							7287					
155%*0,9 ФОТ (от 287) (Поз. 22-23)							400					
Сметная прибыль							21228					
В том числе, справочно:												
60% ФОТ (от 24629) (Поз. 1, 3, 5, 18, 20)							14777					
65% ФОТ (от 9548) (Поз. 7, 10, 12-15, 17, 24-25, 16, 26)							6207					
100%*0,85 ФОТ (от 287) (Поз. 22-23)							244					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							1126					1,23
Итого Монтажные работы							111912					145,03
Итого Оборудование							443902					
Итого							556940					146,26
В том числе:												
Материалы							26516					
Машины и механизмы							2390					
ФОТ							34464					
Оборудование							443902					
Накладные расходы							29118					
Сметная прибыль							21228					
ВСЕГО по смете							556940					146,26

Составил: _____ Пчелинцева Е.А.

Проверил: _____ Пчелинцев Д.А.

