

СОГЛАСОВАНО:

ООО "Наладочно-монтажное предприятие"

Остах Г.В.

2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Макарова О.В.

2020 г.

«Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижегородская, 89»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-09

(локальная смета)

на «Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижегородская, 89»(Система охранного телевидения. Система охранного освещения)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов. ПР626/06-20

Сметная стоимость 672,057 тыс. руб.

строительных работ 35,066 тыс. руб.

монтажных работ 291,118 тыс. руб.

оборудования 345,873 тыс. руб.

Средства на оплату труда 44,587 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 194,05 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых	
				всего	эксплуа- та-	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуа- та-	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. СОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРм10-04-087-14 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Устройство цифровой регистрации (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (3121 руб.): 92% от ФОТ СП (2205 руб.): 65% от ФОТ</i>	2	69,28 64,8		4,48	139	130		9	8	16
2	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п.1	Видеорегиcтpатор TRASSIR MiniNVR AF 16 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	2	7262,47 36690/1 ,2/4,21		36690/1 ,2/4,21	14525					
3	ТЕРм11-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр</i>	Съемные и выдвигные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (384 руб.): 92% от ФОТ СП (271 руб.): 65% от ФОТ</i>	2	8,97 7,94	0,87 0,1	0,16	18	16	2		1,03	2,06
4	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п.2	Диск HDD 3.5, скорость 7200об/мин, интерфейс SATA Revision 3.0, емкость 10Тб (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	2	5393,51 27248/1 ,2/4,21		27248/1 ,2/4,21	10787					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕРм11-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр</i>	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (455 руб.): 92% от ФОТ СП (322 руб.): 65% от ФОТ</i>	2	21,89 7,84	13,89 1,62	0,16	44	16	28 3		1,03	2,06
6	Коммерческое предложение Болд Стр 1 п.3	Монитор Lenovo 27-дюймовый (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	2	4845,01 24477/1 ,2/4,21		24477/1 ,2/4,21	9690					
7	Коммерческое предложение Болд Стр 1 п.4	Мышь Sven RX-515 Silent (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	1	95,49 550/1,2/ 4,8		95,49 550/1,2/ 4,8	95			95		
8	ТЕРм11-04-028-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр</i>	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (96 руб.): 92% от ФОТ СП (68 руб.): 65% от ФОТ</i>	2	1,89 1,85		0,04	4	4			0,22	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п.5	Кабель Atcom AT5582 HDMI Cable 20.0m (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	2	698,09 4021/1, 2/4,8		698,09 4021/1, 2/4,8	1396			1396		
10	ТЕРм10-10-001-01 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1307/пр</i>	Камеры видеонаблюдения: фиксированные (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (5990 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (4493 руб.): 60% от ФОТ</i>	11	26,61 26,09		0,52	293	287		6	2,67	29,37
11	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п.8 <i>О</i>	Купольная ip-видеокамера типа HiWatch DS-I402 4мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	11	2383,02 12039/1 ,2/4,21		12039/1 ,2/4,21	26213					
12	ТЕРм10-10-001-02 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1307/пр</i>	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (3798 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (2849 руб.): 60% от ФОТ</i>	6	30,99 30,38		0,61	186	182		4	3,11	18,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13 О	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п.9	IP-видеокамера типа HiWatch DS-I256 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	6	2688,24 <i>13581/1</i> <i>,2/4,21</i>		<i>13581/1</i> <i>,2/4,21</i>	16129					
14	ТЕРм10-02-030-05 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/нр</i>	Грозозащита для воздушных абонентских линий (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> <i>НР (9142 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (6856 руб.): 60% от ФОТ</i>	17 <i>11+6</i>	67,57 25,77		41,8	1149	438		711	3	51
15 О	прайс	Устройство защиты РГ4РоЕ-1 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	11	94,02 <i>475/1,2/</i> <i>4,21</i>		<i>475/1,2/</i> <i>4,21</i>	1034					
16 О	прайс	Устройство защиты РГ4GRoE-IP54 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	6	138,36 <i>699/1,2/</i> <i>4,21</i>		<i>699/1,2/</i> <i>4,21</i>	830					
17	ТЕРм08-03-573-04 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/нр</i>	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> <i>НР (595 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (407 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	65,39 20,97	40,83 3,48	3,59	65	21	41 3	3	2,37	2,37

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п.10	Шкаф ТК 9U, Astra серия EKF PROxima (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	1	2477,78 14272/1 ,2/4,8		2477,78 14272/1 ,2/4,8	2478			2478		
19	ТЕРм10-06-034-24 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Устройство заземления боксов (под винт) типа: БМ 1-1 емкостью 10х2 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (678 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (441 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	896,65 25,77		870,88	897	26		871	3	3
20	20.1.02.03-0001	Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	-0,02	119		119	-2			-2		
21	20.1.02.23-0111	Полоса в сборе для заземления (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	-2	433,99		433,99	-868			-868		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п.11	Шина зазеиления медная 19" (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	1	515,63 2970/1, 2/4,8		515,63 2970/1, 2/4,8	516			516		
23	ТЕРм10-08-019-01 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1307/пр</i>	Коробка ответвительная на стене (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (1357 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (1018 руб.): 60% от ФОТ</i>	15	4,71 4,36		0,35	71	65		6	0,5	7,5
24	ТССЦ-20.5.02.04-0008 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1395/пр</i>	Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов диаметром 20 мм), размером 80х80х40 мм, цвет серый (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	1,5 15 / 10	132,24		132,24	198			198		
25	ТЕРм11-04-028-01 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1348/пр</i>	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (1560 руб.): 92% от ФОТ</i> <i>СП (1102 руб.): 65% от ФОТ</i>	35	1,89 1,85		0,04	66	65		1	0,22	7,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТССЦ-22.1.02.04-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/нр	Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,35 35 / 100	343,28		343,28	120			120		
27	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/нр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1363 руб.): 95% от ФОТ СП (933 руб.): 65% от ФОТ	0,4 40 / 100	160,44 138,3	0,3 0,12	21,84	64	55		9	16,29	6,52
28	ТССЦ-20.2.05.04-0026 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/нр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25х25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,4 40 / 100	248		248	99			99		
29	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/нр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (2157 руб.): 95% от ФОТ СП (1476 руб.): 65% от ФОТ	0,7 70 / 100	398,38 124,64		273,74	279	87		192	15,2	10,64

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТССЦ-24.3.01.02-0022 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	7 70 / 10	21,2		21,2	148			148		
31	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п.12	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя ССА (FTP 4x2x0,5 In/ССА) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	210,12 206*1,02	1,74 10,04/1, 2/4,8		1,74 10,04/1, 2/4,8	366			366		
32	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п.13	Кабель ПуГВ 1х6 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,0102 0,010*1000*1,02/ 1000	7543,4 43450/1 ,2/4,8		7543,4 43450/1 ,2/4,8	77			77		
33	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п.14	Кабель ПуГВ 1х10 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,0102 0,010*1000*1,02/ 1000	12517,3 6 72100/1 ,2/4,8		12517,3 6 72100/1 ,2/4,8	128			128		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТЕРм08-03-598-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/нр</i>	Конструкция, устанавливаемая на: потолок (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1066 руб.): 95% от ФОТ СП (729 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,03276 <i>1,17*28/1000</i>	1579,25 1274,4	214,66 23,63	90,19	52	42	7 1	3	144	4,72
35	Коммерческое предложение Бolid Стр 1 п.15	ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ 65X300X3000 ММ (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	10	222,78 1283,19 /1,2/4,8		222,78 1283,19 /1,2/4,8	2228			2228		
36	Коммерческое предложение Бolid Стр 1 п.16	Профиль монтажный PSL, L3000, толщ.1,5мм ДКС (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	5	179,8 1035,66 /1,2/4,8		179,8 1035,66 /1,2/4,8	899			899		
37	ТССЦ-01.7.15.12-0014 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/нр</i>	Шпилька резьбовая М10-2000 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	6	14,45		14,45	87			87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТССЦ-01.7.15.05-0013 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Гайки шестигранные диаметр резьбы: 10 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	0,000572 56*10,22/1000/10 00	13188,1		13188,1	8			8		
39	ТЕР46-08-012-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 10 мм (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (852 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (512 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	0,56 56 / 100	65,24 57,38	7,86		37	33	4		7,54	4,22
40	ТЕР46-08-012-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012- 02 (100 шт) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (155 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (93 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	0,56 56 / 100	12,12 10,8	1,32		7	6	1		1,42	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТССЦ-14.2.05.04-0112 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	1	235,98		235,98	236			236		
42	ТССЦ-01.7.15.01-0037 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Анкер забивной М10 (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,56 56 / 100	83		83	46			46		
43	ТЕРм08-02-399-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (223 руб.): 95% от ФОТ СП (153 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,4 40 / 100	38,79 23,69	2 0,22	13,1	16	9	1	6	2,82	1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕРм08-02-412-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (644 руб.): 95% от ФОТ СП (441 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,7 70 / 100	52,25 37,72	2 0,22	12,53	37	26	1	10	4,49	3,14
45	ТЕРм08-02-398-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Провод в лотках, сечением: до 35 мм ² (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (521 руб.): 95% от ФОТ СП (356 руб.): 65% от ФОТ</i>	1,16 116 / 100	34,92 17,3	4 0,44	13,62	41	20	5 1	16	2,06	2,39
46	ТЕРм11-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр</i>	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (192 руб.): 92% от ФОТ СП (136 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	8,97 7,94	0,87 0,1	0,16	9	8	1		1,03	1,03

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п.17	Сетевой неуправляемый коммутатор HIWATCH DS-S1816P(B) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	1	2937,45 <i>14840/1,2/4,21</i>		<i>14840/1,2/4,21</i>	2937					
48	ТЕРм11-04-028-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр</i>	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i> <i>НР (48 руб.): 92% от ФОТ</i> <i>СП (34 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	1,89 1,85		0,04	2	2			0,22	0,22
49	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п.18	Кабель-адаптер USB2.0-repeater Аореп АСУ823-20М (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	1	315,8 <i>1819/1,2/4,8</i>		<i>315,8 1819/1,2/4,8</i>	316			316		
Охранное освещение												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТЕРм08-02-412-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/нр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (447 руб.): 95% от ФОТ СП (306 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,48 48 / 100	52,25 37,72	2 0,22	12,53	25	18	1	6	4,49	2,16
51	ТССЦ-21.1.06.09-0151 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/нр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,04896 (48*1,02) / 1000	4832,12		4832,12	237			237		
52	ТЕРм08-10-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/нр</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1487 руб.): 95% от ФОТ СП (1017 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,48 48 / 100	398,38 124,64		273,74	191	60		131	15,2	7,3

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТССЦ-24.3.01.02-0023 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	4,8 48 / 10	37,3		37,3	179			179		
применительно 25												
54	ТССЦ-23.8.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 32 мм (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	4,8 48 / 10	4,3		4,3	21			21		
55	ТЕРм08-03-594-09 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Светильник на кронштейнах (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1859 руб.): 95% от ФОТ СП (1272 руб.): 65% от ФОТ	0,06 6 / 100	1442 1253,16	39,91 4,4	148,93	87	75	2	10	141,6	8,5
56	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п. 3	Прожектор уличный L-lego II 165 banner (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	6	5625 32400/1 ,2/4,8		5625 32400/1 ,2/4,8	33750			33750		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Прибор или аппарат (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (248 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (170 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	10,43 9,91		0,52	10	10			1,12	1,12
58	ТССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	1	9,87			10					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							128702	1701	94 8	44752		194,05
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							605961	44379	898 208	214811		194,05
Накладные расходы							38438					
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 25359) (Поз. 10, 12, 14, 23-24, 26)							20287					
92% ФОТ (от 6366) (Поз. 1, 3, 5, 8-9, 25, 46, 48)							5857					
95% ФОТ (от 11166) (Поз. 17, 27-29, 31, 34, 37-38, 42-45, 50, 52-57)							10608					
100% ФОТ (от 678) (Поз. 7, 19-22)							678					
110%*0,9 ФОТ (от 1018) (Поз. 39-41)							1008					
Сметная прибыль							27658					
В том числе, справочно:												
60% ФОТ (от 25359) (Поз. 10, 12, 14, 23-24, 26)							15215					
65% ФОТ (от 18210) (Поз. 1, 3, 5, 8-9, 25, 46, 48, 7, 19-22, 17, 27-29, 31, 34, 37-38, 42-45, 50, 52-57)							11837					
70%*0,85 ФОТ (от 1018) (Поз. 39-41)							606					
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы							35066					5,02
Итого Монтажные работы							291118					189,03
Итого Оборудование							345873					
Итого							672057					194,05
В том числе:												

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы						214811					
	Машины и механизмы						898					
	ФОТ						44587					
	Оборудование						345873					
	Накладные расходы						38438					
	Сметная прибыль						27658					
	ВСЕГО по смете						672057					194,05

Составил:

Пчелинцева Е.А.

Проверил:

Пчелинцев Д.А.

