



Остах Е.В.

2020г.

Макарова О.В.

" " 2020 г.

«Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижнегорская, 89»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-10

(локальная смета)

на «Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижнегорская, 89» (Мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов. ПР626/06-20

Сметная стоимость 105,732 тыс. руб.

строительных работ 98,896 тыс. руб.

монтажных работ 6,836 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,530 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 10,69 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуа- та- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуа- та- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Мероприятия по обеспечению доступности ☐												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР01-02-058-05 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (19 руб.): 80%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,0008 <i>(0,4*0,4*0,5*1) / 100</i>	822,46 822,46			1	1			118	0,09
2	ТЕР11-01-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр</i>	Уплотнение грунта: щебнем (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР 123%*0.9 от ФОТ СП 75%*0.85 от ФОТ</i>	0,0016 <i>(0,4*0,4) / 100</i>	141,67 57,67	83,46 8,11	0,54					7,7	0,01
3	02.2.05.04-0074 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 40-70 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,01 <i>0,0082</i>	137,13		137,13	1			1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (25 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (14 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,0008 <i>(0,0008*100) / 100</i>	4005,15 1254,6	1582,56 214,44	1167,99	3	1	1	1	180	0,14
5	ТССЦ-04.1.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,0816	590,7		590,7	48			48		
6	ТЕРм38-01-003-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1361/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (17 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,0013 <i>0,65*2/1000</i>	2026,27 781,69	980,31 83,52	264,27	3	1	1	1	91	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	23.3.05.01-0005 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12X18H10T(8443) наружным диаметром: 18 мм, толщиной стенки 1,4 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,2 2 / 10	452,18		452,18	90			90		
8	ТЕРм08-01-081-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (273 руб.): 95% от ФОТ СП (187 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	18,83 9,71	7,98 0,88	1,14	19	10	8 1	1	1,13	1,13
9	Коммерческое предложение ИП.Головнин Р.В. Стр. 1 п.1	МР-922W7 комплект радиовызова персонала (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	1	1244,97 7171/1, 2/4,8		1244,97 7171/1, 2/4,8	1245			1245		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР11-01-038-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр</i>	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1300 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (748 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	0,0954 <i>(0,3*0,3*53+0,3*0,3*7+0,3*0,3*21+0,5*0,5*9) / 100</i>	8003,04 467,67	19,9 0,87	7515,47	763	45	2	716	51,28	4,89
11	01.6.03.01-0031	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	-9,731	68,57		68,57	-667			-667		
12	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	-4,961	9,88		9,88	-49			-49		
13	Коммерческое предложение ИП.Головнин Р.В. Стр. 1 п.2	Плитка тактильная для помещений (ПВХ, 300х300 мм, конусообразные рифы) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	21	83,33 480/1,2/ 4,8		83,33 480/1,2/ 4,8	1750			1750		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Коммерческое предложение ИП.Головнин Р.В. Стр. 1 п.3	Плитка тактильная для помещений (ПВХ, 300х300 мм, продольные рифы) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	53	54,69 <i>315/1,2/</i> <i>4,8</i>		54,69 <i>315/1,2/</i> <i>4,8</i>	2899			2899		
15	Коммерческое предложение ИП.Головнин Р.В. Стр. 1 п.4	Плитка тактильная (поле "Поворот") из ПВХ, 300х300мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	7	38,02 <i>219/1,2/</i> <i>4,8</i>		38,02 <i>219/1,2/</i> <i>4,8</i>	266			266		
16	Коммерческое предложение ИП.Головнин Р.В. Стр. 1 п.5	Плитка тактильная для помещений (ПВХ, 500х500 мм, конусообразные рифы) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	9	72,05 <i>415/1,2/</i> <i>4,8</i>		72,05 <i>415/1,2/</i> <i>4,8</i>	648			648		
	1,5 кг на 1 м2											
17	Коммерческое предложение ИП.Головнин Р.В. Стр. 1 п.6	Клей для тактильной плитки 2.8 кг (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	5 <i>0,0954*100*1,5/2</i> <i>,8</i>	329,86 <i>1900/1,</i> <i>2/4,8</i>		329,86 <i>1900/1,</i> <i>2/4,8</i>	1649			1649		
	применительно накладки на ступени											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР11-01-040-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (144 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (83 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	0,06 6 / 100	132,2 78,57	2,75 0,36	50,88	8	5		3	9,01	0,54
19	Коммерческое предложение ИП.Головнин Р.В. Стр. 1 п.7	Накладка на ступень (Проступь) Большая облегченная 1000х305х71 Цветная (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	6	250,87 1445/1, 2/4,8		250,87 1445/1, 2/4,8	1505			1505		
20	Коммерческое предложение ИП.Головнин Р.В. Стр. 1 п.8	Клей для тактильной плитки 2.8 кг (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	1	329,86 1900/1, 2/4,8		329,86 1900/1, 2/4,8	330			330		
21	ТЕР34-02-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1328/пр</i>	Установка указателя на стене (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (117 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (72 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	1	4,57 4,57			5	5			0,61	0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Коммерческое предложение ИП.Головнин Р.В. Стр. 1 п.9	Тактильные таблички / вывески с азбукой Брайля 400х600мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	1	1138,89 6560/1, 2/4,8		1138,89 6560/1, 2/4,8	1139			1139		
23	ТЕР17-01-003-01 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1370/пр</i>	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (661 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (405 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	0,1 1 / 10	518,32 209,19	43,38 7,74	265,75	52	21	4 1	27	24,64	2,46
24	ТССЦ-18.2.06.08-0001 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1395/пр</i>	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	1	17,32		17,32	17			17		
25	ТССЦ-01.7.15.07-0014 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1346/пр</i>	Дюбели распорные полипропиленовые (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	0,04 (0,4*10) / 100	70,47		70,47	3			3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТССЦ-01.7.15.14-0051 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Шуруп строительный с потайной головкой (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,04 (4*1) / 100	16		16	1			1		
27	ТССЦ-14.5.02.02-0105 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Замазка суриковая (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,4	17,43		17,43	7			7		
28	Коммерческое предложение ИП.Головнин Р.В. Стр. 1 п.10	Унитаз для инвалидов с высокой чашей IDO Seven D 36611 с подлокотниками (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	1	7812,5 45000/1 ,2/4,8		7812,5 45000/1 ,2/4,8	7813			7813		
29	ТЕРр69-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр</i>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (41 руб.): 78% от ФОТ СП (26 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,04 (4*1) / 100	41,78 41,78			2	2			5,49	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР09-05-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр</i>	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (84 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (75 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	0,04 <i>(4*1) / 100</i>	98,99 96,39	2,6 0,3		4	4			11,9	0,48
31	ТССЦ-01.7.15.02-0043 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Болт анкерный с гайкой, размер: 16,0x150 мм (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,04 <i>(4*1) / 100</i>	643		643	26			26		
32	Коммерческое предложение ИП.Головнин Р.В. Стр. 1 п.11	Поручни инвалидные откидные (для инвалидов) ПР-02-625-МЕДГРАДЪ с креплением на стену (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	1	1113,37 6413/1, 2/4,8		1113,37 6413/1, 2/4,8	1113			1113		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							20694	95	16 2	20583		10,69
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8)							101429	2478	153 52	98798		10,69
Накладные расходы							2682					
В том числе, справочно:												
66% ФОТ (от 26) (Поз. 6)							17					
78% ФОТ (от 52) (Поз. 29)							41					
80%*0,9 ФОТ (от 26) (Поз. 1)							19					
90%*0,9 ФОТ (от 104) (Поз. 30-32)							84					

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	95% ФОТ (от 287) (Поз. 8-9)						273					
	100%*0,9 ФОТ (от 130) (Поз. 21-22)						117					
	105%*0,9 ФОТ (от 26) (Поз. 4-5)						25					
	123%*0,9 ФОТ (от 1305) (Поз. 2, 10-20)						1445					
	128%*0,9 ФОТ (от 574) (Поз. 23-28)						661					
	Сметная прибыль						1621					
	В том числе, справочно:											
	45%*0,85 ФОТ (от 26) (Поз. 1)						10					
	50% ФОТ (от 52) (Поз. 29)						26					
	65% ФОТ (от 287) (Поз. 8-9)						187					
	65%*0,85 ФОТ (от 156) (Поз. 4-5, 21-22)						86					
	75%*0,85 ФОТ (от 1305) (Поз. 2, 10-20)						832					
	83%*0,85 ФОТ (от 574) (Поз. 23-28)						405					
	85%*0,85 ФОТ (от 104) (Поз. 30-32)						75					
	Итого по смете:											
	Итого Строительные работы						98896					9,44
	Итого Монтажные работы						6836					1,25
	Итого						105732					10,69
	В том числе:											
	Материалы						98798					
	Машины и механизмы						153					
	ФОТ						2530					
	Накладные расходы						2682					
	Сметная прибыль						1621					
	ВСЕГО по смете						105732					10,69



Составил: _____ Пчелинцева Е.А.

Проверил: _____ Пчелинцев Д.А.