



Остах Г.В.

2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Макарова О.В.

" " 2020 г.

«Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижнегорская, 89»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-11

(локальная смета)

на «Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижнегорская, 89» (Систем пожарной сигнализации, система оповещения и управления Эвакуацией людей)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов. ПР626/06-20

Сметная стоимость 134,317 тыс. руб.

строительных работ 5,160 тыс. руб.

монтажных работ 87,402 тыс. руб.

оборудования 41,755 тыс. руб.

Средства на оплату труда 28,333 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 122,61 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуа та- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуа та- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. АПС, СОУЭ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРм10-08-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1357 руб.): 80% от ФОТ СП (1018 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	72,35 64,66		7,69	72	65		7	7,2	7,2
2	ТССЦ-61.2.04.10-0004 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр</i>	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	1	627,51			628					
3	ТЕРм10-08-001-06 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (898 руб.): 80% от ФОТ СП (673 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	48,32 43,1		5,22	48	43		5	4,8	4,8
4	ТССЦ-61.2.07.02-0030 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр</i>	Блок индикации, марка "С2000-БИ" (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	1	473,91			474					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕРм10-08-001-13 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (689 руб.): 80% от ФОТ СП (517 руб.): 60% от ФОТ</i>	3	13,33 10,94		2,39	40	33		7	1,2	3,6
6	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п 1	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/24 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	3	459,22 2320/1, 2/4,21		2320/1, 2/4,21	1378					
7	ТЕРм10-08-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1357 руб.): 80% от ФОТ СП (1018 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	72,35 64,66		7,69	72	65		7	7,2	7,2
8	ТССЦ-61.2.07.04-0002 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр</i>	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000- КДЛ" (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	1	175,63			176					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕРм10-08-001-06 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (898 руб.): 80% от ФОТ СП (673 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	48,32 43,1		5,22	48	43		5	4,8	4,8
10	ТССЦ-61.2.07.02-0034 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр</i>	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	1	243,85			244					
11	ТЕРм10-08-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (6324 руб.): 80% от ФОТ СП (4743 руб.): 60% от ФОТ</i>	21	16,38 14,43		1,95	344	303		41	1,68	35,28
12	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п 2	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 потребление 0.5мА (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	21	220,51 1114/1, 2/4,21		1114/1, 2/4,21	4631					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Коммерческое предложение Болд Стр 1 п 3	Монтажный комплект МК-2 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	21	44,79 258/1,2/ 4,8		44,79 258/1,2/ 4,8	941			941		
14	ТЕРм10-08-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (459 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (344 руб.): 60% от ФОТ</i>	3	8,2 7,22		0,98	25	22		3	0,84	2,52
15	ТССЦ-О 61.2.02.03-0024 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр</i>	Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 01 (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	0,3 3 / 10	358,82			108					
16	ТЕРм10-08-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (376 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (282 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	19,91 17,72		2,19	20	18		2	1,68	1,68

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТССЦ-61.2.04.05-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-3М" (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21	0,1 1 / 10	248,9			25					
18	ТЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Транспарант световой (табло) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1656 руб.): 92% от ФОТ СП (1170 руб.): 65% от ФОТ	4	19,23 17,18		2,05	77	69		8	2	8
19	Коммерческое предложение Болд Стр 1 п 4	Оповещатель светозвуковой ЛЮКС-12-К (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21	4	87,58 442,44/ 1,2/4,21		442,44/ 1,2/4,21	350					
20	ТЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (2170 руб.): 80% от ФОТ СП (1628 руб.): 60% от ФОТ	1	178,27 99,99	41,24 3,88	37,04	178	100	41 4	37	10,1	10,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21 О	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п 5	ИВЭПР 12/2 2х7 - Р БР - Источник вторичного электропитания резервированный (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	1	574,62 2903/1, 2/4,21		2903/1, 2/4,21	575					
22	ТЕРм08-03-573-04 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (595 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (407 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	65,39 20,97	40,83 3,48	3,59	65	21	41 3	3	2,37	2,37
23	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п 6	Щиток модульный с прозрачной дверцей, настенный КМПн 2/2 (МКР42-N-02-30-20) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	1	15,02 86,51/1, 2/4,8		15,02 86,51/1, 2/4,8	15			15		
24	ТЕРм08-03-575-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Прибор или аппарат (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (248 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (170 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	10,43 9,91		0,52	10	10			1,12	1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25 О	Коммерческое предложение Болд Стр 1 п 7	Автоматический выключатель OPTIDIN BM63-1 C6 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	1	44,18 223,20/ 1,2/4,21		223,20/ 1,2/4,21	44					
26	ТЕРм11-04-008-01 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1348/пр</i>	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (384 руб.): 92% от ФОТ</i> <i>СП (271 руб.): 65% от ФОТ</i>	2	8,97 7,94	0,87 0,1	0,16	18	16	2		1,03	2,06
27 О	Коммерческое предложение Болд Стр 1 п 8	Аккумуляторная батарея DTM1207 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	2	254,34 1284,92 /1,2/4,2 1		1284,92 /1,2/4,2 1	509					
28	ТЕРм11-04-008-01 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>28.09.17</i> <i>№1348/пр</i>	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (192 руб.): 92% от ФОТ</i> <i>СП (136 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	8,97 7,94	0,87 0,1	0,16	9	8	1		1,03	1,03
29 О	Коммерческое предложение Болд Стр 1 п 9	Преобразователь интерфейса C2000- USB (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	1	316,71 1600/1, 2/4,21		1600/1, 2/4,21	317					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕРм10-08-002-06 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Конструкция для установки извещателя (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (313 руб.): 80% от ФОТ СП (235 руб.): 60% от ФОТ</i>	5	5,82 3,01	1,04	1,77	29	15	5	9	0,35	1,75
31	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п 10	Модуль подключения нагрузки МПН (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	5	9,55 55/1,2/4 ,8		9,55 55/1,2/4 ,8	48			48		
32	ТССЦ-21.1.08.01-0134 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	0,0612 (60*1,02) / 1000	12640,4		12640,4	774			774		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТССЦ-21.1.08.01-0132 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,14484 <i>(142*1,02) / 1000</i>	8965,73		8965,73	1299			1299		
34	ТССЦ-21.1.06.10-0235 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х1,5 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	0,0306 <i>(30*1,02) / 1000</i>	11531,7		11531,7	353			353		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (3420 руб.): 95% от ФОТ СП (2340 руб.): 65% от ФОТ	1 100 / 100	160,44 138,3	0,3 0,12	21,84	160	138		22	16,29	16,29
36	ТССЦ-20.2.05.04-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 20х10 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8	1 100 / 100	119		119	119			119		
37	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1388 руб.): 95% от ФОТ СП (950 руб.): 65% от ФОТ	2,32 232 / 100	38,79 23,69	2 0,22	13,1	90	55	5 1	30	2,82	6,54
38	ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Коробка ответвительная на стене (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (355 руб.): 80% от ФОТ СП (266 руб.): 60% от ФОТ	4	4,71 4,36		0,35	19	17		2	0,5	2

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п 11	Коробка коммутационная МЕТА 7403-8 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	4	40,63 234/1,2/ 4,8		40,63 234/1,2/ 4,8	163			163		
40	ТЕРм08-02-409-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (199 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (136 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,05 5 / 100	214,82 159,94	36,71 1,98	18,17	11	8	2	1	19,04	0,95
41	ТССЦ-24.3.03.13-0302 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром: 20 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	0,5 5 / 10	60,75		60,75	30			30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕРм08-02-412-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (49 руб.): 95% от ФОТ СП (34 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,05 5 / 100	52,25 37,72	2 0,22	12,53	3	2		1	4,49	0,22
43	ТЕРм08-02-155-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (396 руб.): 95% от ФОТ СП (271 руб.): 65% от ФОТ</i>	5	21,42 3,26		18,16	107	16		91	0,38	1,9
44	Коммерческое предложение Болд Стр 1 п 12	Противопожарная терморасширяющаяся мастика СР611А (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	3	193,23 1113/1, 2/4,8		193,23 1113/1, 2/4,8	580			580		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕРм10-08-001-13 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (230 руб.): 80% от ФОТ СП (172 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	13,33 10,94		2,39	13	11		2	1,2	1,2
46	Коммерческое предложение Болид Стр 1 п 13	Блок сигнально-пусковой С2000-СП4/220 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	1	459,22 2320/1, 2/4,21		2320/1, 2/4,21	459					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							15698	1078	978	4605		122,61
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							92912	28125	928208	22104		122,61
Накладные расходы							23952					
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 19280) (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 20, 30-33, 38-39, 45)							15424					
92% ФОТ (от 2426) (Поз. 18, 26, 28)							2232					
95% ФОТ (от 6627) (Поз. 22, 24, 34-35, 37, 40-44)							6296					
Сметная прибыль							17453					
В том числе, справочно:												
60% ФОТ (от 19280) (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 20, 30-33, 38-39, 45)							11568					
65% ФОТ (от 9053) (Поз. 18, 26, 28, 22, 24, 34-35, 37, 40-44)							5885					
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы							5160					
Итого Монтажные работы							87402					122,61
Итого Оборудование							41755					
Итого							134317					122,61
В том числе:												
Материалы							22104					
Машины и механизмы							928					
ФОТ							28333					
Оборудование							41755					

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы							23952					
Сметная прибыль							17453					
ВСЕГО по смете							134317					122,61



Составил _____ Пчелинцева Е.А.

Проверил _____ Пчелинцев Д.А.