

СОГЛАСОВАНО:

ООО "Накладочно-монтажное предприятие"

Остах Г.В.

" 2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг»

Макарова О.В.

" " 2020 г.

**«Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу:
Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижегородская, 89»**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-12

(локальная смета)

на «Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижегородская, 89»(Систем охранной и тревожной сигнализации)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов. ПР626/06-20

Сметная стоимость _____ 66,728 тыс. руб.

строительных работ	7,685 тыс. руб.
--------------------	-----------------

монтажных работ _____ 35,252 тыс. руб.

оборудования	23,791 тыс. руб.
--------------	------------------

Средства на оплату труда _____ 13,698 тыс. руб.

Сметная трудоемкость	60,49 чел.час
----------------------	---------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуа та ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуа та ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
					оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. СОТС												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРм10-08-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1816 руб.): 80% от ФОТ СП (1362 руб.): 60% от ФОТ</i>	12 7+5	8,2 7,22		0,98	98	87		11	0,84	10,08
2	Коммерческое предложение Болд Стр. 1 п.1	извещатель магнитоконтактный адресный С-2000 СМК исп. 05 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	5	67,1 339/1,2/ 4,21		339/1,2/ 4,21	336					
3	Коммерческое предложение Болд Стр. 1 п.2	извещатель магнитоконтактный адресный С-2000 СМК исп. 07 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	7	73,24 370/1,2/ 4,21		370/1,2/ 4,21	513					
4	ТЕРм10-08-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1065 руб.): 80% от ФОТ СП (799 руб.): 60% от ФОТ</i>	7	9,03 7,22		1,81	63	51		12	0,84	5,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 О	ТССЦ-61.2.01.07-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/нр	Извещатель охранный адресный комбинированный объемный оптико-электронный и акустический, марка "С2000-СТИК" (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21	0,7 7 / 10	2831,8			1982					
6	ТЕРм10-01-039-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/нр	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (626 руб.): 80% от ФОТ СП (470 руб.): 60% от ФОТ	2	15,52 15,22		0,3	31	30		1	2	4
7 О	ТССЦ-61.2.04.03-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/нр	Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-КТ" (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21	0,2 2 / 10	1153,6			231					
8	ТЕРм10-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/нр	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1357 руб.): 80% от ФОТ СП (1018 руб.): 60% от ФОТ	1	72,35 64,66		7,69	72	65		7	7,2	7,2

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Коммерческое предложение Болид Стр. 1 п.3	Контроллер двухпроводной линии связи, марка С2000- КДЛ-2И (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	1	491,69 2484/1, 2/4,21		2484/1, 2/4,21	492					
10	ТЕРм08-02-390-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (273 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (187 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,08 8 / 100	160,44 138,3	0,3 0,12	21,84	13	11		2	16,29	1,3
11	ТССЦ-20.2.05.04-0026 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25х25 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	0,08 8 / 100	248		248	20			20		
12	ТЕРм08-02-399-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (49 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (34 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,08 8 / 100	38,79 23,69	2 0,22	13,1	3	2		1	2,82	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕРм10-08-001-13 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (230 руб.): 80% от ФОТ СП (172 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	13,33 10,94		2,39	13	11		2	1,2	1,2
14	Коммерческое предложение Бolid Стр. 1 п.4	Устройство оконечное УО-4С исп.02 системы □ передачи извещений по каналам сотовой связи GSM (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	1	1364,01 6891/1, 2/4,21		6891/1, 2/4,21	1364					
15	ТЕРм08-10-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8 НР (1983 руб.): 95% от ФОТ СП (1357 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,64 64 / 100	398,38 124,64		273,74	255	80		175	15,2	9,73
16	ТССЦ-24.3.01.02-0022 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР Административные здания ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09; МАТ=4,8</i>	6,4 64 / 10	21,2		21,2	136			136		

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Коммерческое предложение Болид Стр. 1 п.4	Кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i>	0,08568 <i>84*1,02/1000</i>	18447 <i>106254,72/1,2/4,8</i>		18447 <i>106254,72/1,2/4,8</i>	1581			1581		
18	ТЕРм08-02-412-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (595 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (407 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,64 <i>64 / 100</i>	52,25 37,72	2 0,22	12,53	33	24	1	8	4,49	2,87
19	ТЕРм10-08-003-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Устройство ультразвуковое, прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР Административные здания</i> <i>ОЗП=26,09; ЭМ=9,56; ЗПМ=26,09;</i> <i>МАТ=4,8</i> <i>НР (3423 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (2567 руб.): 60% от ФОТ</i>	5	34,99 32,83		2,16	175	164		11	3,6	18

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Коммерческое предложение Болид Стр. 1 п.7	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ ИСП.02 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ОБ Оборудование МАТ=4,21</i>	5	146,67 741/1,2/ 4,21		741/1,2/ 4,21	733					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							8144	525	1	1967		60,49
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							46941	13698	10	9442		60,49
Накладные расходы							11416					
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 10645) (Поз. 1, 4, 6, 8, 13, 19)							8516					
95% ФОТ (от 3053) (Поз. 10, 12, 15-16, 18)							2900					
Сметная прибыль							8371					
В том числе, справочно:												
60% ФОТ (от 10645) (Поз. 1, 4, 6, 8, 13, 19)							6387					
65% ФОТ (от 3053) (Поз. 10, 12, 15-16, 18)							1984					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							7685					
Итого Монтажные работы							35252					60,49
Итого Оборудование							23791					
Итого							66728					60,49
В том числе:												
Материалы							9442					
Машины и механизмы							10					
ФОТ							13698					
Оборудование							23791					
Накладные расходы							11416					
Сметная прибыль							8371					
ВСЕГО по смете							66728					60,49

Составил:

Пчелинцева Е.А.

Проверил:

Пчелинцев Д.А.

